



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



OBRA: REFORMA HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER	DATA BASE: fevereiro-21
LOCAL: RUA ANTÔNIO GOMES 1116, BAIRRO CENTRO, SÃO VICENTE DO SUL/RS	REGIME PREVIDENCIÁRIO: DESONERADO
DATA: 12/04/2021	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MATERIAL + MÃO DE OBRA	QUANT.	UNID.	VALOR (R\$)			
						BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	TOTAL (R\$)
1			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
1.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA(PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) N22 ADESIVADA DE 2,0 X 1,150M	2,30	m2	29,76%	200,00	259,52	596,90
			Subtotal						596,90
2			ESQUADRIAS						
2.1	SINAPI	COMP2	PORTA DE VIDRO 2 FOLHAS L=0,75X2,10M C/MOLA HIDRAULICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UNID.	29,76%	2.147,13	2.786,12	2.786,12
			Subtotal						2.786,12
3			COBERTURA						
3.1	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICAS OU CERAMICAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEIRAMENTO	765,60	m2	29,76%	2,41	3,13	2.396,33
3.2	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	765,60	m2	29,76%	5,17	6,71	5.137,18
3.3	SINAPI	COMP1	INSTALAÇÃO DE RIPAS COM MÃO DE OBRA E MATERIAL	765,60	m2	29,76%	7,78	10,10	7.732,56
3.4	SINAPI-I	7181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA COMPRIMENTO DE 41CM RENDIMENTO DE 3 TELHA/M	200,00	UNID.	29,76%	2,95	3,83	766,00
3.5	SINAPI	MO1	MÃO DE OBRA TELHAMENTO	765,60	m2	29,76%	6,52	8,46	6.476,98
3.6	SINAPI-I	7175	TELHA DE BARRO/CERAMICA NÃO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE 41CM, RENDIMENTO DE 16 TELHAS/M2	2.000,00	UNID.	29,76%	1,29	1,67	3.340,00
3.7	SINAPI	94228	CALHA OU ÁGUA FURTADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 100 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	40,00	m	29,76%	162,45	210,80	8.432,00
			Subtotal						34.281,04
TOTAL (R\$)									R\$ 37.664,06

VINICIUS LIEDTKE GARCIA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 212795

2.396,33