



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 879047	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pórtico de São Vicente do Sul			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SÃO VICENTE DO SUL / RS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									317.399,13	
1.			EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL					-	317.399,13	
1.1.			SERVIÇOS GERAIS					-	23.132,75	
1.1.0.0.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	317,30	BDI 1	391,48	978,70	RA
1.1.0.0.2.	SINAPI-I	10777	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	MES	4,00	545,00	BDI 1	672,42	2.689,68	RA
1.1.0.0.3.	SINAPI	41598	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.469,79	BDI 1	1.813,43	1.813,43	RA
1.1.0.0.4.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	9,00	602,06	BDI 1	742,82	6.685,38	RA
1.1.0.0.5.	SINAPI	74220/1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	96,60	52,05	BDI 1	64,22	6.203,65	RA
1.1.0.0.6.	SINAPI-I	20193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO	M2XMES	576,00	6,66	BDI 1	8,22	4.734,72	RA
1.1.0.0.7.	SICRO	4915667	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	2,40	9,18	BDI 1	11,33	27,19	RA
1.2.			LOCAÇÃO DE OBRA					-	3.077,41	
1.2.0.0.1.	SINAPI-I	7592	TOPOGRAFO	H	16,00	32,89	BDI 1	40,58	649,28	RA
1.2.0.0.2.	SINAPI-I	244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	H	8,00	13,41	BDI 1	16,55	132,40	RA
1.2.0.0.3.	SINAPI-I	7247	LOCAÇÃO DE TEODOLITO ELETRÔNICO, PRECISÃO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	H	8,00	2,03	BDI 1	2,50	20,00	RA
1.2.0.0.4.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	47,50	38,83	BDI 1	47,91	2.275,73	RA
1.3.			INFRAESTRUTURA					-	70.371,10	
1.3.1.			VIGA DE FUNDAÇÃO					-	2.982,03	
1.3.1.0.1.	SINAPI	94103	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,10	185,56	BDI 1	228,94	22,89	RA
1.3.1.0.2.	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS.	M2	9,72	10,18	BDI 1	12,56	122,08	RA
1.3.1.0.3.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	1,22	101,93	BDI 1	125,76	153,43	RA
1.3.1.0.4.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	9,72	72,77	BDI 1	89,78	872,66	RA
1.3.1.0.5.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	25,10	12,06	BDI 1	14,88	373,49	RA
1.3.1.0.6.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	49,60	7,02	BDI 1	8,66	429,54	RA
1.3.1.0.7.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	37,90	9,77	BDI 1	12,05	456,70	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 879047	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pórtico de São Vicente do Sul			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SÃO VICENTE DO SUL / RS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									317.399,13	
1.3.1.0.8.	SINAPI-I	34872	CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)	M3	1,34	333,42	BDI 1	411,37	551,24	RA
1.3.2.			BLOCOS DE FUNDAÇÃO					-	20.369,24	
1.3.2.0.1.	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMASOS.	M2	35,30	10,18	BDI 1	12,56	443,37	RA
1.3.2.0.2.	SINAPI-I	34872	CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)	M3	24,90	333,42	BDI 1	411,37	10.243,11	RA
1.3.2.0.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	116,50	12,06	BDI 1	14,88	1.733,52	RA
1.3.2.0.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	69,60	7,96	BDI 1	9,82	683,47	RA
1.3.2.0.5.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	23,52	22,96	BDI 1	28,33	666,32	RA
1.3.2.0.6.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	24,90	33,07	BDI 1	40,80	1.015,92	RA
1.3.2.0.7.	SINAPI	96528	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	35,90	126,06	BDI 1	155,53	5.583,53	RA
1.3.3.			ESTACAS					-	47.019,83	
1.3.3.0.1.	Cotação	FUND1	PERFURAÇÃO ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA D = 35CM	M	75,00	60,00	BDI 1	74,03	5.552,25	RA
1.3.3.0.2.	Cotação	FUND2	MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO HÉLICE CONTÍNUA	UNIDADE	1,00	30.000,00	BDI 1	37.014,00	37.014,00	RA
1.3.3.0.3.	SINAPI-I	38464	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	7,22	417,79	BDI 1	515,47	3.721,69	RA
1.3.3.0.4.	SINAPI	92877	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015	KG	111,06	5,34	BDI 1	6,59	731,89	RA
1.4.			SUPRAESTRUTURA					-	85.401,70	
1.4.1.			PILARES					-	55.809,84	
1.4.1.0.1.	SINAPI-I	34491	CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)	M3	41,00	340,17	BDI 1	419,70	17.207,70	RA
1.4.1.0.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	582,90	9,85	BDI 1	12,15	7.082,24	RA
1.4.1.0.3.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.515,70	5,78	BDI 1	7,13	10.806,94	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 879047	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pórtico de São Vicente do Sul			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SÃO VICENTE DO SUL / RS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
0									317.399,13	
1.4.1.0.4.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	185,60	90,45	BDI 1	111,60	20.712,96	RA
1.4.2.			VIGAS LONGARINAS					-	14.321,23	
1.4.2.0.1.	SINAPI-I	34491	CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)	M3	5,70	340,17	BDI 1	419,70	2.392,29	RA
1.4.2.0.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	62,80	9,85	BDI 1	12,15	763,02	RA
1.4.2.0.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	101,00	8,44	BDI 1	10,41	1.051,41	RA
1.4.2.0.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29,90	6,18	BDI 1	7,62	227,84	RA
1.4.2.0.5.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	128,80	5,78	BDI 1	7,13	918,34	RA
1.4.2.0.6.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	52,90	75,15	BDI 1	92,72	4.904,89	RA
1.4.2.0.7.	SINAPI	92272	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_12/2015	M	198,12	16,62	BDI 1	20,51	4.063,44	RA
1.4.3.			LAJES					-	15.270,63	
1.4.3.0.1.	SINAPI-I	34491	CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)	M3	8,00	340,17	BDI 1	419,70	3.357,60	RA
1.4.3.0.2.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	585,60	6,38	BDI 1	7,87	4.608,67	RA
1.4.3.0.3.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	52,20	7,75	BDI 1	9,56	499,03	RA
1.4.3.0.4.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	102,20	8,61	BDI 1	10,62	1.085,36	RA
1.4.3.0.5.	SINAPI	92508	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	46,50	69,95	BDI 1	86,30	4.012,95	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 879047	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pórtico de São Vicente do Sul			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SÃO VICENTE DO SUL / RS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									317.399,13	
1.4.3.0.6.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	46,50	29,75	BDI 1	36,71	1.707,02	RA
1.5.			REVESTIMENTOS					-	42.805,57	
1.5.1.			PILARES					-	36.596,40	
1.5.1.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	168,60	1,55	BDI 1	1,91	322,03	RA
1.5.1.0.2.	SINAPI	87872	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	23,04	13,20	BDI 1	16,29	375,32	RA
1.5.1.0.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	23,04	27,72	BDI 1	34,20	787,97	RA
1.5.1.0.4.	Composição	COMP2	REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA FACHADA AÇO CORTEN DIM. 60X120CM APLICADO COM ACIII - E	M2	145,56	187,50	BDI 1	231,34	33.673,85	RA
1.5.1.0.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	23,04	12,31	BDI 1	15,19	349,98	RA
1.5.1.0.6.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	23,04	1,86	BDI 1	2,29	52,76	RA
1.5.1.0.7.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	23,04	9,06	BDI 1	11,18	257,59	RA
1.5.1.0.8.	SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	19,35	32,54	BDI 1	40,15	776,90	RA
1.5.2.			VIGAS LONGARINAS					-	2.470,72	
1.5.2.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	30,48	1,55	BDI 1	1,91	58,22	RA
1.5.2.0.2.	SINAPI	87872	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	30,48	13,20	BDI 1	16,29	496,52	RA
1.5.2.0.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	30,48	27,72	BDI 1	34,20	1.042,42	RA
1.5.2.0.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	30,48	12,31	BDI 1	15,19	462,99	RA
1.5.2.0.5.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	30,48	1,86	BDI 1	2,29	69,80	RA
1.5.2.0.6.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	30,48	9,06	BDI 1	11,18	340,77	RA
1.5.3.			VIGAS INCLINADAS					-	3.738,45	
1.5.3.0.1.	Composição	COMP2	REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA FACHADA AÇO CORTEN DIM. 60X120CM APLICADO COM ACIII - E	M2	16,16	187,50	BDI 1	231,34	3.738,45	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 879047	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pórtico de São Vicente do Sul			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SÃO VICENTE DO SUL / RS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
0									317.399,13	
1.6.			ILUMINAÇÃO					-	7.531,14	
1.6.0.0.1.	SINAPI	97601	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	8,00	221,37	BDI 1	273,13	2.185,04	RA
1.6.0.0.2.	SINAPI-I	39378	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	2,00	36,69	BDI 1	45,27	90,54	RA
1.6.0.0.3.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018	UN	5,00	129,93	BDI 1	160,31	801,55	RA
1.6.0.0.4.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240,00	3,51	BDI 1	4,33	1.039,20	RA
1.6.0.0.5.	Composição	COMP1	GRADIL PROTEÇÃO REFLETOR	UNIDADE	0,60	371,67	BDI 1	458,57	275,14	RA
1.6.0.0.6.	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00	12,39	BDI 1	15,29	1.070,30	RA
1.6.0.0.7.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	8,46	BDI 1	10,44	31,32	RA
1.6.0.0.8.	Composição	COMP4	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00	1.318,43	BDI 1	1.626,68	1.626,68	RA
1.6.0.0.9.	SINAPI-I	39756	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	302,18	BDI 1	372,83	372,83	RA
1.6.0.0.10.	SINAPI	83399	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	31,24	BDI 1	38,54	38,54	RA
1.7.			PAISAGISMO					-	12.555,31	
1.7.1.			CANTEIROS					-	12.555,31	
1.7.1.0.1.	SINAPI	89467	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	41,62	67,19	BDI 1	82,90	3.450,30	RA
1.7.1.0.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	13,00	37,43	BDI 1	46,18	600,34	RA
1.7.1.0.3.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	17,00	76,21	BDI 1	94,03	1.598,51	RA
1.7.1.0.4.	SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	6,88	188,57	BDI 1	232,66	1.600,70	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 879047	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pórtico de São Vicente do Sul			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SÃO VICENTE DO SUL / RS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									317.399,13	
1.7.1.0.5.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	41,62	33,35	BDI 1	41,15	1.712,66	RA
1.7.1.0.6.	SINAPI-I	10826	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	30,00	41,37	BDI 1	51,04	1.531,20	RA
1.7.1.0.7.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	41,62	27,72	BDI 1	34,20	1.423,40	RA
1.7.1.0.8.	SINAPI	87892	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	41,62	8,14	BDI 1	10,04	417,86	RA
1.7.1.0.9.	SINAPI	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	M3	0,57	313,32	BDI 1	386,57	220,34	RA
1.8.			CORETO					-	21.268,44	
1.8.1.			BLOCOS DE FUNDAÇÃO					-	2.860,64	
1.8.1.0.1.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,60	349,94	BDI 1	431,76	259,06	RA
1.8.1.0.2.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,60	173,62	BDI 1	214,21	128,53	RA
1.8.1.0.3.	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	5,40	10,18	BDI 1	12,56	67,82	RA
1.8.1.0.4.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	4,32	22,96	BDI 1	28,33	122,39	RA
1.8.1.0.5.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	0,60	33,07	BDI 1	40,80	24,48	RA
1.8.1.0.6.	SINAPI	96528	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	5,40	126,06	BDI 1	155,53	839,86	RA
1.8.1.0.7.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	19,70	12,06	BDI 1	14,88	293,14	RA
1.8.1.0.8.	SINAPI	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	18,00	50,67	BDI 1	62,52	1.125,36	RA
1.8.2.			PILARES					-	7.956,72	
1.8.2.0.1.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,60	363,36	BDI 1	448,31	717,30	RA
1.8.2.0.2.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,60	173,62	BDI 1	214,21	342,74	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 879047	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pórtico de São Vicente do Sul			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SÃO VICENTE DO SUL / RS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									317.399,13	
1.8.2.0.3.	SINAPI	96252	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017	M2	23,22	155,16	BDI 1	191,44	4.445,24	RA
1.8.2.0.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	45,80	9,85	BDI 1	12,15	556,47	RA
1.8.2.0.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	223,20	6,88	BDI 1	8,49	1.894,97	RA
1.8.3.			VIGAS					-	2.202,05	
1.8.3.0.1.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,80	363,36	BDI 1	448,31	358,65	RA
1.8.3.0.2.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,80	173,62	BDI 1	214,21	171,37	RA
1.8.3.0.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,00	9,85	BDI 1	12,15	157,95	RA
1.8.3.0.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	35,00	8,44	BDI 1	10,41	364,35	RA
1.8.3.0.5.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	12,40	75,15	BDI 1	92,72	1.149,73	RA
1.8.4.			LAJES					-	1.961,49	
1.8.4.0.1.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,80	363,36	BDI 1	448,31	358,65	RA
1.8.4.0.2.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,80	173,62	BDI 1	214,21	171,37	RA
1.8.4.0.3.	SINAPI	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,40	10,22	BDI 1	12,61	244,63	RA
1.8.4.0.4.	SINAPI	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,00	8,91	BDI 1	10,99	307,72	RA
1.8.4.0.5.	SINAPI	92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	8,20	57,14	BDI 1	70,50	578,10	RA
1.8.4.0.6.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	8,20	29,75	BDI 1	36,71	301,02	RA
1.8.5.			COBERTURA					-	2.412,52	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 879047	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pórtico de São Vicente do Sul			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SÃO VICENTE DO SUL / RS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									317.399,13	
1.8.5.0.1.	SINAPI	89467	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	11,20	67,19	BDI 1	82,90	928,48	RA
1.8.5.0.2.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,24	363,36	BDI 1	448,31	1.004,21	RA
1.8.5.0.3.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,24	173,62	BDI 1	214,21	479,83	RA
1.8.6.			ALVENARIA					-	705,54	
1.8.6.0.1.	SINAPI	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	9,05	63,19	BDI 1	77,96	705,54	RA
1.8.7.			REVESTIMENTOS					-	3.169,48	
1.8.7.1.			ALVENARIA					-	400,01	
1.8.7.1.1.	SINAPI	84645	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS	M2	18,10	17,91	BDI 1	22,10	400,01	RA
1.8.7.2.			PILARES					-	1.491,98	
1.8.7.2.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	18,85	12,31	BDI 1	15,19	286,33	RA
1.8.7.2.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	18,85	1,86	BDI 1	2,29	43,17	RA
1.8.7.2.3.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	18,85	9,06	BDI 1	11,18	210,74	RA
1.8.7.2.4.	SINAPI	87872	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	18,85	13,20	BDI 1	16,29	307,07	RA
1.8.7.2.5.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	18,85	27,72	BDI 1	34,20	644,67	RA
1.8.7.3.			COBERTURA					-	1.277,49	
1.8.7.3.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,14	12,31	BDI 1	15,19	245,17	RA
1.8.7.3.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	16,14	1,86	BDI 1	2,29	36,96	RA
1.8.7.3.3.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	16,14	9,06	BDI 1	11,18	180,45	RA
1.8.7.3.4.	SINAPI	87872	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	16,14	13,20	BDI 1	16,29	262,92	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 879047	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pórtico de São Vicente do Sul			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SÃO VICENTE DO SUL / RS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									317.399,13	
1.8.7.3.5.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	16,14	27,72	BDI 1	34,20	551,99	RA
1.9.			NÍVEL COBERTURA					-	35.087,44	
1.9.1.			LAJE					-	4.978,79	
1.9.1.0.1.	SINAPI	74141/1	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	30,66	74,31	BDI 1	91,68	2.810,91	RA
1.9.1.0.2.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	30,66	29,75	BDI 1	36,71	1.125,53	RA
1.9.1.0.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	25,68	32,90	BDI 1	40,59	1.042,35	RA
1.9.2.			ALVENARIA					-	5.681,97	
1.9.2.0.1.	SINAPI	89467	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	68,54	67,19	BDI 1	82,90	5.681,97	RA
1.9.3.			REVESTIMENTOS					-	24.426,68	
1.9.3.0.1.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	137,08	27,72	BDI 1	34,20	4.688,14	RA
1.9.3.0.2.	SINAPI	87892	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	137,08	8,14	BDI 1	10,04	1.376,28	RA
1.9.3.0.3.	Composição	COMP2	REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA FACHADA AÇO CORTEN DIM. 60X120CM APLICADO COM ACIII - E	M2	24,40	187,50	BDI 1	231,34	5.644,70	RA
1.9.3.0.4.	Composição	COMP3	REVESTIMENTO PARA FACHADA EM MOSAICO PEDRA SÃO TOMÉ ALTO RELEVO APLICADO COM ACIII - E	M2	27,05	381,06	BDI 1	470,15	12.717,56	RA
1.10.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	16.168,27	
1.10.0.0.1.	SINAPI	74221/001	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA	M	20,00	2,74	BDI 1	3,38	67,60	RA
1.10.0.0.2.	SINAPI	97053	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	M	20,00	30,85	BDI 1	38,06	761,20	RA
1.10.0.0.3.	SICRO	5212560	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M	UN	10,00	52,21	BDI 1	64,42	644,20	RA
1.10.0.0.4.	SICRO	5213367	BALIZADOR DE CONCRETO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	6,00	17,91	BDI 1	22,10	132,60	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 879047	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pórtico de São Vicente do Sul			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SÃO VICENTE DO SUL / RS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
0									317.399,13	
1.10.0.0.5.	SICRO	5213385	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES	UN	4,00	59,74	BDI 1	73,71	294,84	RA
1.10.0.0.6.	SINAPI	96000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 7,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	2,40	1.025,65	BDI 1	1.265,45	3.037,08	RA
1.10.0.0.7.	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016	TXKM	436,80	0,41	BDI 1	0,51	222,77	RA
1.10.0.0.8.	SINAPI-I	10849	PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM	UN	1,00	1.152,01	BDI 1	1.421,35	1.421,35	RA
1.10.0.0.9.	Cotação	LET1	LETREIRO E BRASÃO DO MUNICÍPIO C/ INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	7.770,00	BDI 1	9.586,63	9.586,63	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO VICENTE DO SUL / RS
Local
segunda-feira, 4 de novembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Andrews Leivicoff
CREA/CAU: RS206829
ART/RRT: 10314613