



PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do(a) Tomada de Preço nº 3/2019, sendo julgada(s) como vencedora(s) a(s) seguinte(s) empresa(s), com seus respectivos itens:

Empresa: VANDERLEI ROGERIO DALBEN EIRELI - 13461					
Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material ou Serviço	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	SVÇO	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.928,00000	1.928,00
1.1	1,16	M3	SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	51,27000	59,47
1.2	92,41	M2	SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	20,22000	1.868,53
2	1,00	SVÇO	ALVENARIA	2.660,29000	2.660,29
2.1	20,71	M2	ALVENARIA - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	114,77000	2.376,89
2.2	5,20	M	ALVENARIA - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	54,50000	283,40
3	1,00	SVÇO	COBERTURA	32.740,68000	32.740,68
3.1	765,60	M2	COBERTURA - REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	3,09000	2.365,70
3.2	765,60	M2	COBERTURA - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	6,56000	5.022,34
3.3	765,60	M2	COBERTURA - INSTALAÇÃO DE RIPAS COM MÃO DE OBRA E MATERIAL	9,26000	7.089,46
3.4	126,86	UN	COBERTURA - CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	4,13000	523,93
3.5	765,60	M2	COBERTURA - MÃO DE OBRA TELHAMENTO	8,38000	6.415,73
3.6	182,90	M2	COBERTURA - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	46,87000	8.572,52
3.7	15,00	M	COBERTURA - RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM C/ FIXAÇÃO	31,72000	475,80
3.8	1.440,00	UN	COBERTURA - TELHA DE BARRO / CERAMICA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	1,58000	2.275,20
4	1,00	SVÇO	ESQUADRIAS	25.358,12000	25.358,12
4.1	2,21	M2	ESQUADRIAS - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	23,71000	52,40
4.2	1,68	M2	ESQUADRIAS - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	8,19000	13,76
4.3	3,00	UN	ESQUADRIAS - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	684,52000	2.053,56
4.4	7,00	UN	ESQUADRIAS - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	627,25000	4.390,75
4.5	1,00	UN	ESQUADRIAS - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	742,09000	742,09
4.6	2,00	UN	ESQUADRIAS - PORTA DE VIDRO 2 FOLHAS L = 0,75X2,10M C/ MOLA HIDRÁULICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.293,28000	4.586,56
4.7	2,21	M2	ESQUADRIAS - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	479,14000	1.058,90
4.8	8,82	M2	ESQUADRIAS - PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAÇÃO COMPLETA	496,25000	4.376,93
4.9	3,00	CJ	ESQUADRIAS - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	43,43000	130,29
4.10	9,00	CJ	ESQUADRIAS - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE	68,84000	619,56



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Processo Administrativo nº 430/2019 - Tomada de Preço nº 3/2019

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material ou Serviço	Valor Unit.	Valor Total
4.11	0,36	M2	GRANDE), MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA		
			ESQUADRIAS - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	690,12000	248,44
4.12	0,36	M2	ESQUADRIAS - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	233,12000	83,92
4.13	0,36	M2	ESQUADRIAS - CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	549,45000	197,80
4.14	2,00	UN	ESQUADRIAS - PORTA TIPO VAI E VEM 0,80X2,10M (FOLHA ÚNICA) COM MATERIAL EM ABS RIGIDO, COM VISOR, FECHAMENTO AUTOMÁTICO E PROTEÇÃO ANTIIMPACTO COM ENTREGA	3.401,58000	6.803,16
5	1,00	SVÇO	REVESTIMENTOS	15.664,86000	15.664,86
5.1	41,42	M2	REVESTIMENTOS - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	3,60000	149,11
5.2	44,04	M2	REVESTIMENTOS - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	30,38000	1.337,94
5.3	12,72	M2	REVESTIMENTOS - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	28,99000	368,75
5.4	0,91	M3	REVESTIMENTOS - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	490,91000	446,73
5.5	169,78	M2	REVESTIMENTOS - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	59,64000	10.125,68
5.6	4,65	M3	REVESTIMENTOS - CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	319,55000	1.485,91
5.7	5,62	M2	REVESTIMENTOS - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	33,56000	188,61
5.8	26,91	M2	REVESTIMENTOS - PISO1 PISO DE BORRACHA PASTILHADO E = 3,5MM COM ASSENTAMENTO C/COLA	58,05000	1.562,13
6	1,00	SVÇO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.602,08000	8.602,08
6.1	261,90	M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	3,00000	785,70
6.2	369,10	M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	3,17000	1.170,05
6.3	85,90	M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	7,52000	645,97
6.4	25,00	M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	6,88000	172,00
6.5	10,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	7,21000	72,10
6.6	19,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	9,41000	178,79
6.7	28,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 18 W (INCLUI REATOR E LAMPADAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	126,02000	3.528,56
6.8	2,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)	38,28000	76,56
6.9	4,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	46,45000	185,80
6.10	1,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	47,62000	47,62
6.11	2,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	24,75000	49,50
6.12	3,00	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	49,82000	149,46
6.13	94,10	M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	7,38000	694,46
6.14	87,80	M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	9,63000	845,51
7	1,00	SVÇO	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3.093,84000	3.093,84
7.1	2,00	H	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	23,77000	47,54



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Processo Administrativo nº 430/2019 - Tomada de Preço nº 3/2019

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material ou Serviço	Valor Unit.	Valor Total
7.2	6,00	M	ENCARGOS COMPLEMENTARES		
			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	48,29000	289,74
7.3	4,50	M	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	16,80000	75,60
7.4	1,60	M	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	11,28000	18,05
7.5	2,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	15,79000	31,58
7.6	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	29,22000	29,22
7.7	9,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	5,33000	47,97
7.8	6,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	5,77000	34,62
7.9	17,00	M	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	24,63000	418,71
7.10	1,50	M	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	37,43000	56,15
7.11	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	11,44000	11,44
7.12	2,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	320,46000	640,92
7.13	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	6,43000	6,43
7.14	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	29,86000	29,86
7.15	4,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	231,47000	925,88
7.16	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018	188,60000	188,60
7.17	3,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	17,60000	52,80
7.18	2,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	8,30000	16,60
7.19	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	12,49000	12,49
7.20	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	11,45000	11,45
7.21	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPÁ, D = 60* CM, H= 60* CM	148,19000	148,19
8	1,00	SVÇO	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.284,45000	5.284,45
8.1	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - MESA DE MANIPULAÇÃO MEDINDO 90CM DE ALTURA 70CM DE LARGURA, 2,5M DE COMPRIMENTO COM 3 CUBAS FIXAS MEDINDO 50X40X30 CADA EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO 201 DE ALTA RESISTÊNCIA C/ ENTREGA	3.863,93000	3.863,93
8.2	3,00	UN	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	110,50000	331,50
8.3	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	68,91000	68,91
8.4	2,00	UN	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4 " (REF 1193)	68,60000	137,20
8.5	2,00	UN	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM	147,86000	295,72
8.6	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	47,51000	47,51
8.7	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE	14,94000	14,94



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Processo Administrativo nº 430/2019 - Tomada de Preço nº 3/2019

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material ou Serviço	Valor Unit.	Valor Total
8.8	1,00	UN	SIMPLES, DE 3/4" INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1,91000	1,91
8.9	3,00	UN	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	0,66000	1,98
8.10	4,00	UN	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	4,18000	16,72
8.11	5,00	UN	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	5,33000	26,65
8.12	13,00	M	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	19,14000	248,82
8.13	2,00	UN	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	1,04000	2,08
8.14	2,00	UN	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	12,31000	24,62
8.15	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M	201,96000	201,96
9	1,00	SVÇO	PINTURA	11.675,03000	11.675,03
9.1	284,26	M2	PINTURA - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	10,34000	2.939,25
9.2	519,48	M2	PINTURA - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	14,04000	7.293,50
9.3	7,43	M2	PINTURA - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	15,79000	117,32
9.4	495,23	M2	PINTURA - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	2,12000	1.049,89
9.5	8,82	M2	PINTURA - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO).	20,37000	179,66
9.6	5,04	M2	PINTURA - PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	18,93000	95,41
10	1,00	SVÇO	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	871,42000	871,42
10.1	11,40	M	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	76,44000	871,42
Total					107.878,77

As licitantes acima citadas foram classificadas em 1º lugar, devidamente instruído e concluído o processo para homologação.

São Vicente do Sul, 20 de Janeiro de 2020

PAULO SERGIO RODRIGUES FLORES
Prefeito Municipal