



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Ref.: Processo de Licitação nº 410/2019

Homologo o Procedimento Licitatório do Tomada de Preço nº 2/2019, para que a adjudicação nele referida produza seus jurídicos e legais efeitos, as seguintes empresas com seus respectivos valores:

Empresa: TIAGO DURLO MEDEIROS - ME - 7984					
Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material ou Serviço	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	UN	SERVIÇOS GERAIS	23.132,75000	23.132,75
1.1	2,50	M2	SERVIÇOS GERAIS - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	391,48000	978,70
1.2	4,00	MÉS	SERVIÇOS GERAIS - LOCAÇÃO DE CONTAINER	672,42000	2.689,68
1.3	1,00	UN	SERVIÇOS GERAIS - ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	1.813,43000	1.813,43
1.4	9,00	M2	SERVIÇOS GERAIS - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF 04/2016	742,82000	6.685,38
1.5	96,60	M2	SERVIÇOS GERAIS - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	64,22000	6.203,85
1.6	576,00	M2	SERVIÇOS GERAIS - LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO - M2XMES	8,22000	4.734,72
1.7	2,40	M3	SERVIÇOS GERAIS - REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	11,33000	27,19
2	1,00	UN	LOCAÇÃO DE OBRA	3.077,41000	3.077,41
2.1	16,00	H	LOCAÇÃO DA OBRA - TOPOGRAFO	40,58000	649,28
2.2	8,00	H	LOCAÇÃO DA OBRA - AUXILIAR DE TOPOGRAFO	16,55000	132,40
2.3	8,00	H	LOCAÇÃO DA OBRA - LOCAÇÃO DE TEODOLITO ELETRÔNICO, PRECISÃO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	2,50000	20,00
2.4	47,50	M	LOCAÇÃO DA OBRA - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	47,91000	2.275,73
3	1,00	UN	INFRAESTRUTURA	70.371,10000	70.371,10
3.1	0,10	M3	INFRAESTRUTURA - VIGA DE FUNDAÇÃO - LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	228,94000	22,89
3.2	9,72	M2	INFRAESTRUTURA - VIGA DE FUNDAÇÃO - IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOS	12,56000	122,08
3.3	1,22	M3	INFRAESTRUTURA - VIGA DE FUNDAÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	125,78000	153,43
3.4	9,72	M2	INFRAESTRUTURA - VIGA DE FUNDAÇÃO - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	89,78000	872,66
3.5	25,10	KG	INFRAESTRUTURA - VIGA DE FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	14,88000	373,49
3.6	49,60	KG	INFRAESTRUTURA - VIGA DE FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	8,66000	429,54
3.7	37,90	KG	INFRAESTRUTURA - VIGA DE FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	12,05000	456,70
3.8	1,34	M3	INFRAESTRUTURA - VIGA DE FUNDAÇÃO - CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 15823)	411,37000	551,24
3.9	35,30	M2	INFRAESTRUTURA - BLOCOS DE FUNDAÇÃO - IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOS	12,56000	443,37
3.10	24,90	M3	INFRAESTRUTURA - BLOCOS DE FUNDAÇÃO - CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 15823)	411,37000	10.243,11
3.11	116,50	KG	INFRAESTRUTURA - BLOCOS DE FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	14,88000	1.733,52
3.12	69,60	KG	INFRAESTRUTURA - BLOCOS DE FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	9,82000	683,47
3.13	23,52	M2	INFRAESTRUTURA - BLOCOS DE FUNDAÇÃO - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	28,33000	666,32
3.14	24,90	M3	INFRAESTRUTURA - BLOCOS DE FUNDAÇÃO - ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA.	40,80000	1.015,92



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 410/2019  
Tomada de Preço Nº 2/2019

0206

Item	Qtd.	Unid.	Descrição do Material ou Serviço	Valor Unit.	Valor Total
3.15	35,90	M2	AF_06/2017 INFRAESTRUTURA - BLOCOS DE FUNDAÇÃO - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	155,53000	5.583,53
3.16	75,00	M	INFRAESTRUTURA - ESTACAS - PERFURAÇÃO ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA D = 35CM	74,03000	5.552,25
3.17	1,00	UN	INFRAESTRUTURA - ESTACAS - MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO HÉLICE CONTÍNUA	37.014,00000	37.014,00
3.18	7,22	M3	INFRAESTRUTURA - ESTACAS - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	515,47000	3.721,69
3.19	111,06	KG	INFRAESTRUTURA - ESTACAS - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015	6,59000	731,89
4	1,00	M2	SUPRAESTRUTURA	85.401,70000	85.401,70
4.1	41,00	M3	SUPRAESTRUTURA - PILARES - CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)	419,70000	17.207,70
4.2	582,90	KG	SUPRAESTRUTURA - PILARES - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	12,15000	7.082,24
4.3	1.515,7 0	KG	SUPRAESTRUTURA - PILARES - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	7,13000	10.806,94
4.4	185,60	M2	SUPRAESTRUTURA - PILARES - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	111,60000	20.712,96
4.5	5,70	M3	SUPRAESTRUTURA - VIGAS LONGARINAS - CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)	419,70000	2.392,29
4.6	62,80	KG	SUPRAESTRUTURA - VIGAS LONGARINAS - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	12,15000	763,02
4.7	101,00	KG	SUPRAESTRUTURA - VIGAS LONGARINAS - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	10,41000	1.051,41
4.8	29,90	KG	SUPRAESTRUTURA - VIGAS LONGARINAS - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	7,62000	227,84
4.9	128,80	KG	SUPRAESTRUTURA - VIGAS LONGARINAS - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	7,13000	918,34
4.10	52,90	M2	SUPRAESTRUTURA - VIGAS LONGARINAS - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	92,72000	4.904,89
4.11	198,12	M	SUPRAESTRUTURA - VIGAS LONGARINAS - FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_12/2015	20,51000	4.063,44
4.12	8,00	M3	SUPRAESTRUTURA - LAGES - CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)	419,70000	3.357,60
4.13	585,60	KG	SUPRAESTRUTURA - LAGES - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	7,87000	4.608,67
4.14	52,20	KG	SUPRAESTRUTURA - LAGES - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	9,56000	499,03
4.15	102,20	KG	SUPRAESTRUTURA - LAGES - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	10,62000	1.085,36
4.16	46,50	M2	SUPRAESTRUTURA - LAGES - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	86,30000	4.012,95
4.17	46,50	M2	SUPRAESTRUTURA - LAGES - PERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	36,71000	1.707,02
5	1,00	M2	REVESTIMENTOS	42.805,57000	42.805,57
5.1	168,60	M2	REVESTIMENTOS - PILARES - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	1,91000	322,03
5.2	23,04	M2	REVESTIMENTOS - PILARES - CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA.	16,29000	375,32



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 410/2019  
Tomada de Preço Nº 2/2019

0207

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material ou Serviço	Valor Unit.	Valor Total
5.3	23,04	M2	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 M2 30,48 13,20 BDI 1 16,29 REVESTIMENTOS - PILARES - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	34,20000	787,97
5.4	145,56	M2	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 REVESTIMENTOS - PILARES - REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA FACHADA AÇO CORTEN DIM. 60X120CM APLICADO COM ACIII - E M2 145,56 187,50 BDI 1 231,34	231,34000	33.673,85
5.5	23,04	M2	REVESTIMENTOS - PILARES - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	15,19000	349,98
5.6	23,04	M2	REVESTIMENTOS - PILARES - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	2,29000	52,76
5.7	23,04	M2	REVESTIMENTOS - PILARES - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	11,18000	257,59
5.8	19,35	ML	REVESTIMENTOS - PILARES - SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS, BISNAGA 310ML	40,15000	776,90
5.9	30,48	M2	REVESTIMENTOS - VIGAS LONGARINAS - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 30,48 1,55 BDI 1 1,91	1,91000	58,22
5.10	30,48	M2	REVESTIMENTOS - VIGAS LONGARINAS - CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	16,29000	496,52
5.11	30,48	M2	REVESTIMENTOS - VIGAS LONGARINAS - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	34,20000	1.042,42
5.12	30,48	M2	REVESTIMENTOS - VIGAS LONGARINAS - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	15,19000	462,99
5.13	30,48	M2	REVESTIMENTOS - VIGAS LONGARINAS - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	2,29000	69,80
5.14	30,48	M2	REVESTIMENTOS - VIGAS LONGARINAS - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	11,18000	340,77
5.15	16,16	M2	REVESTIMENTOS - VIGAS INCLINADAS - REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA FACHADA AÇO CORTEN DIM. 60X120CM APLICADO COM ACIII - E M2 16,16 187,50 BDI 1 231,34	231,34000	3.738,45
6	1,00	UN	ILUMINAÇÃO	7.531,14000	7.531,14
6.1	8,00	UN	ILUMINAÇÃO - REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	273,13000	2.185,04
6.2	2,00	UN	ILUMINAÇÃO - LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	45,27000	90,54
6.3	5,00	UN	ILUMINAÇÃO - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018	160,31000	801,55
6.4	240,00	M	ILUMINAÇÃO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M	4,33000	1.039,20
6.5	0,60	UN	ILUMINAÇÃO - GRADIL PROTEÇÃO REFLETOR	458,57000	275,14
6.6	70,00	M	ILUMINAÇÃO - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	15,29000	1.070,30
6.7	3,00	UN	ILUMINAÇÃO - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	10,44000	31,32
6.8	1,00	UN	ILUMINAÇÃO - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	1.626,68000	1.626,68
6.9	1,00	UN	ILUMINAÇÃO - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	372,83000	372,83
6.10	1,00	UN	ILUMINAÇÃO - RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	38,54000	38,54
7	1,00	M3	PAISAGISMO	12.555,31000	12.555,31
7.1	41,62	M2	PAISAGISMO - CANTEIROS - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	82,90000	3.450,30
7.2	13,00	M	PAISAGISMO - CANTEIROS - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS	46,18000	600,34



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 410/2019  
Tomada de Preço Nº 2/2019

0208

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material ou Serviço	Valor Unit.	Valor Total
7.3	17,00	M2	(USO VIÁRIO). AF_06/2016 PAISAGISMO - CANTEIROS - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	94,03000	1.598,51
7.4	6,88	M3	PAISAGISMO - CANTEIROS - TERRA VEGETAL (GRANEL)	232,66000	1.600,70
7.5	41,62	M2	PAISAGISMO - CANTEIROS - IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2016	41,15000	1.712,66
7.6	30,00	UN	PAISAGISMO - CANTEIROS - MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	51,04000	1.531,20
7.7	41,62	M2	PAISAGISMO - CANTEIROS - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 41,62 27,72 BDI 1 34,20	34,20000	1.423,40
7.8	41,62	M2	PAISAGISMO - CANTEIROS - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	10,04000	417,86
7.9	0,57	M3	PAISAGISMO - CANTEIROS - GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1,0:0,4:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	386,57000	220,34
8	1,00	M2	CORETO	21.268,44000	21.268,44
8.1	0,60	M3	CORETO - BLOCOS DE FUNDAÇÃO - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1,2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	431,76000	259,06
8.2	0,60	M3	CORETO - BLOCOS DE FUNDAÇÃO - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	214,21000	128,53
8.3	5,40	M2	CORETO - BLOCOS DE FUNDAÇÃO - IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS. M2	12,56000	67,82
8.4	4,32	M2	CORETO - BLOCOS DE FUNDAÇÃO - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	28,33000	122,39
8.5	0,60	M3	CORETO - BLOCOS DE FUNDAÇÃO - ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	40,80000	24,48
8.6	5,40	M2	CORETO - BLOCOS DE FUNDAÇÃO - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	155,53000	839,86
8.7	19,70	KG	CORETO - BLOCOS DE FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_05/2017	14,88000	293,14
8.8	18,00	M	CORETO - BLOCOS DE FUNDAÇÃO - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	62,52000	1.125,36
8.9	1,60	M3	CORETO - PILARES - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1,2:1,2:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	448,31000	717,30
8.10	1,60	M3	CORETO - PILARES - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	214,21000	342,74
8.11	23,22	M2	CORETO - PILARES - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017	191,44000	4.445,24
8.12	45,80	KG	CORETO - PILARES - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	12,15000	556,47
8.13	223,20	KG	CORETO - PILARES - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 223,20 6,88 BDI 1 8,49	8,49000	1.894,97
8.14	0,80	M3	CORETO - VIGAS - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1,2:1,2:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	448,31000	358,65
8.15	0,80	M3	CORETO - VIGAS - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	214,21000	171,37
8.16	13,00	KG	CORETO - VIGAS - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	12,15000	157,95
8.17	35,00	KG	CORETO - VIGAS - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	10,41000	364,35



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 410/2019  
Tomada de Preço Nº 2/2019

0209

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material ou Serviço	Valor Unit.	Valor Total
8.18	12,40	M2	CORETO - VIGAS - FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	92,72000	1.149,73
8.19	0,80	M3	CORETO - LAJES - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	448,31000	358,65
8.20	0,80	M3	CORETO - LAJES - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	214,21000	171,37
8.21	19,40	KG	CORETO - LAJES - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	12,61000	244,63
8.22	28,00	KG	CORETO - LAJES - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	10,99000	307,72
8.23	8,20	M2	CORETO - LAJES - FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	70,50000	578,10
8.24	8,20	M2	CORETO - LAJES - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	36,71000	301,02
8.25	11,20	M2	CORETO - COBERTURA - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	82,90000	928,48
8.26	2,24	M3	CORETO - COBERTURA - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	448,31000	1.004,21
8.27	2,24	M3	CORETO - COBERTURA - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	214,21000	479,83
8.28	9,05	M2	CORETO - ALVENARIA - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	77,96000	705,54
8.29	18,10	M2	CORETO - REVESTIMENTOS - ALVENARIA - VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMÃOS	22,10000	400,01
8.30	18,85	M2	CORETO - REVESTIMENTOS - PILARES - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	15,19000	286,33
8.31	18,85	M2	CORETO - REVESTIMENTOS - PILARES - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	2,29000	43,17
8.32	18,85	M2	CORETO - REVESTIMENTOS - PILARES - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	11,18000	210,74
8.33	18,85	M2	CORETO - REVESTIMENTOS - PILARES - CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	16,29000	307,07
8.34	18,85	M2	CORETO - REVESTIMENTOS - PILARES - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	34,20000	644,67
8.35	16,14	M2	CORETO - REVESTIMENTOS - COBERTURA - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	15,19000	245,17
8.36	16,14	M2	CORETO - REVESTIMENTOS - COBERTURA - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	2,29000	36,96
8.37	16,14	M2	CORETO - REVESTIMENTOS - COBERTURA - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	11,18000	180,45
8.38	16,14	M2	CORETO - REVESTIMENTOS - COBERTURA - CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	16,29000	262,92
8.39	16,14	M2	CORETO - REVESTIMENTOS - COBERTURA - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	34,20000	551,99
9	1,00	M2	NIVEL DE COBERTURA	35.087,44000	35.087,44
9.1	30,66	M2	NIVEL DE COBERTURA - LAJE - LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	91,68000	2.810,91
9.2	30,66	M2	NIVEL DE COBERTURA - LAJE - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	36,71000	1.125,53
9.3	25,68	M	NIVEL DE COBERTURA - LAJE - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	40,59000	1.042,35
9.4	68,54	M2	NIVEL DE COBERTURA - ALVENARIA - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM	82,90000	5.681,97



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 410/2019  
Tomada de Preço Nº 2/2019

0210 *fls*

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material ou Serviço	Valor Unit.	Valor Total
9.5	137,08	M2	ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014		
			NÍVEL DE COBERTURA - REVESTIMENTOS - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	34,20000	4.688,14
9.6	137,08	M2	NÍVEL DE COBERTURA - REVESTIMENTOS - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_08/2014	10,04000	1.376,28
9.7	24,40	M2	NÍVEL DE COBERTURA - REVESTIMENTOS - REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA FACHADA AÇO CORTEN DIM. 60X120CM APLICADO COM ACIII - E	231,34000	5.644,70
9.8	27,05	M2	NÍVEL DE COBERTURA - REVESTIMENTOS - REVESTIMENTO PARA FACHADA EM MOSAICO PEDRA SÃO TOMÉ ALTO RELEVO APLICADO COM ACIII - E	470,15000	12.717,56
10	1,00	UN	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	15.662,41000	15.662,41
10.1	20,00	M	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA	3,38000	67,60
10.2	20,00	M	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	38,06000	761,20
10.3	10,00	UN	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M	64,42000	644,20
10.4	6,00	UN	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - BALIZADOR DE CONCRETO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	22,10000	132,60
10.5	4,00	UN	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES	73,71000	294,84
10.6	2,40	M3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 7,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	1.265,45000	3.037,08
10.7	436,80	TXK M	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016	0,51000	222,77
10.8	1,00	UN	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE *35X 50*CM	1.421,35000	1.421,35
10.9	1,00	UN	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - LETREIRO E BRASÃO DO MUNICÍPIO C/ INSTALAÇÃO	9.080,77000	9.080,77
<b>Total</b>					<b>316.893,27</b>

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

São Vicente do Sul, 30 de dezembro de 2019.

*Paulo Sérgio Rodrigues Flores*  
\_\_\_\_\_  
PAULO SÉRGIO RODRIGUES FLORES  
Prefeito Municipal