



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 204/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2021

ATA DE ABERTURA, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

Aos Nove dias do mês de Junho do ano de Dois Mil e Vinte e Um, na Sala do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul, reuniram-se, a partir das 13:00 horas, a comissão incumbida de dirigir e julgar o Procedimento Licitatório da Tomada de Preços nº 4/2021, a fim de proceder a abertura do envelope, o Julgamento e Classificação da proposta da licitante habilitada ao certame, apresentada em sessão pública de Nove de Junho do ano de Dois Mil e Vinte e Um. Salientamos, que a empresa habilitada, declinou do prazo de recurso aberto, em sessão anterior, através de e-mail, enviado ao setor de licitações, dessa forma a Comissão de Licitações, deu continuidade aos trabalhos.

A proposta da empresa licitante foi a seguinte:

Empresa: MAX MELLO DO COUTO EIRELI ME - 13899					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	UN	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA E SINALIZAÇÃO DA RUA CORONEL PILAR	321.200,99000	321.200,99
2	1,00	UN	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA E SINALIZAÇÃO DA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO	287.593,39000	287.593,39
Total da Proposta					608.794,38

Considerando as cotações da concorrente constante acima, e levando-se em conta o critério de julgamento Menor Preço Global, foi vencedora a empresa com a seguinte proposta:

Empresa: MAX MELLO DO COUTO EIRELI ME - 13899					
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	UN	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA E SINALIZAÇÃO DA RUA CORONEL PILAR	321.200,99000	321.200,99
1.1	5,00	MÊS	SERVIÇOS PRELIMINARES - Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio	732,99000	3.664,95
1.2	24,00	H	SERVIÇOS PRELIMINARES - Topografo com encargos complementares	39,48000	947,52
1.3	24,00	H	SERVIÇOS PRELIMINARES - Auxiliar de topografo	15,43000	370,32
1.4	2,88	M2	SERVIÇOS PRELIMINARES - Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125* m	248,30000	715,10
1.5	173,16	M3	DRENAGEM - SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS - Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m ³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. af_01/2015	6,60000	1.142,86
1.6	140,93	M3	DRENAGEM - SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS - Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m ³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016	19,35000	2.727,00
1.7	106,39	M ³ XK	DRENAGEM - SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS - Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana em revestimento primário (unidade: m ³ xkm). Af_04/2016	2,04000	217,04
1.8	32,24	M3	DRENAGEM - SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS - Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10,0m ³ /23t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m ³ , peso operacional 11632 kg - referência sinapi 74010/1	1,97000	63,51
1.9	24,00	M	DRENAGEM - SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE	116,38000	2.793,12



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 204/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2021

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1.10	62,00	M	TUBOS - Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015 DRENAGEM - SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE	138,59000	8.592,58
1.11	35,00	M	TUBOS - Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015 DRENAGEM - SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS - Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	243,37000	8.517,95
1.12	7,30	M3	DRENAGEM - SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS - Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado, em local com nível baixo de interferência. Af_06/2016	191,23000	1.395,98
1.13	5,00	UN	DRENAGEM - BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO - Boca de lobo - base e corpo (h=80 cm)	619,29000	3.096,45
1.14	5,00	UN	DRENAGEM - BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO - Boca de lobo - base e corpo (h= 100cm) c/ alvenaria de e= 20 cm	849,33000	4.246,65
1.15	1,00	UN	DRENAGEM - BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO - Caixa de ligação para tubo de concreto jusante ø60cm, em alvenaria de tijolo maciço 5x10x20cm, esp.= 20cm, rebocado internamente argamassa traço 1:3 esp.=1,00cm, laje em concreto armado fck 20mpa e=10 cm	3.134,06000	3.134,06
1.16	3,30	M3	DRENAGEM - BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO - Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	55,15000	182,00
1.17	287,62	M3	PAVIMENTAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS - Escavacao, carga e transporte de material de 1a categoria com trator sobre esteiras 347 hp e cacamba 6m3, dmt 50 a 200m	5,35000	1.538,77
1.18	393,38	TXKM	PAVIMENTAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS - Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). Af_01/2018	1,95000	767,09
1.19	171,92	M3	PAVIMENTAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS - Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019	9,45000	1.624,64
1.20	2.469,76	M2	PAVIMENTAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS - Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. Af_11/2019	2,04000	5.038,31
1.21	637,76	M	EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO - Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016	48,33000	30.822,94
1.22	9.328,78	M³XK	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA - Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: m3xkm). Af_04/2016	0,67000	6.250,28
1.23	2.469,76	M2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA - Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. Af_12/2015	62,15000	153.495,58
1.24	26,80	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA -	17,34000	464,71



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 204/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2021

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1.25	4,00	UN	Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA - Placa de aço esmaltada para identificacao de rua, *45 cm x 20* cm	81,94000	327,76
1.26	1,77	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA - Placa de sinalizacao em chapa de aluminio com pintura refletiva, e = 2 mm	715,10000	1.265,73
1.27	5,00	UN	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA - Escavação e assentamento de tubo de aço galvanizado com costura dn 50, 2", e=3,00 mm, dn 2", peso *4,40* kg/m (nbr 5580). Com bloco de concreto 30 x30 x 40 cm e e concretagem com concreto 15 mpa.	328,80000	1.644,00
1.28	709,96	M2	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO ARMADO - Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_07/2016	99,78000	70.839,81
1.29	35,50	M3	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO ARMADO - Lastro com material granular, aplicação em pisos ou radiers, espessura de *5 cm*. Af_08/2017	110,72000	3.930,56
1.30	5,76	M2	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO ARMADO - Assentamento de piso tátil podotátil de concreto, 40x40x2,5 cm	240,23000	1.383,72
2	1,00	UN	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA E SINALIZAÇÃO DA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO	287.593,39000	287.593,39
2.1	24,00	H	SERVIÇOS PRELIMINARES - Topografo com encargos complementares	39,48000	947,52
2.2	24,00	H	SERVIÇOS PRELIMINARES - Auxiliar de topografo	15,43000	370,32
2.3	145,10	M3	DRENAGEM SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS - Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. af_01/2015	6,60000	957,66
2.4	113,91	M3	DRENAGEM SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS - Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016	19,35000	2.204,16
2.5	109,13	M³XK	DRENAGEM SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS - Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_04/2016	2,04000	222,63
2.6	31,18	M3	DRENAGEM SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS - Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10,0m3/23t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - referência sinapi 74010/1	1,97000	61,42
2.7	35,00	M	DRENAGEM SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS - Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	116,38000	4.073,30
2.8	46,00	M	DRENAGEM SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS - Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências -	138,59000	6.375,14



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 204/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2021

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
2.9	41,00	M	fornecimento e assentamento. Af_12/2015 DRENAGEM SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS - Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	243,66000	9.990,06
2.10	4,17	M3	DRENAGEM SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS - Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado, em local com nível baixo de interferência. Af_06/2016	191,23000	797,43
2.11	7,00	UN	DRENAGEM BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO - Boca de lobo - base e corpo (h=80 cm)	619,29000	4.335,03
2.12	2,00	UN	DRENAGEM BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO - Boca de lobo - base e corpo (h= 100cm) c/ alvenaria de e= 20 cm	849,33000	1.698,66
2.13	2,00	UN	DRENAGEM BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO - Caixa de ligação para tubo de concreto jusante ø60cm, em alvenaria de tijolo maciço 5x10x20cm, esp.= 20cm, rebocado internamente argamassa traço 1:3 esp.=1,00cm, laje em concreto armado fck 20mpa e=10 cm	3.134,06000	6.268,12
2.14	3,50	M3	DRENAGEM BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO - Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	55,15000	193,03
2.15	310,55	M3	PAVIMENTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS - Escavacao, carga e transporte de material de 1a categoria com trator sobre esteiras 347 hp e cacamba 6m3, dmt 50 a 200m	5,35000	1.661,44
2.16	120,02	M3	PAVIMENTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS - Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	51,21000	6.146,22
2.17	7.981,33	M³XK	PAVIMENTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS - Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: m3xkm). Af_04/2016	0,67000	5.347,49
2.18	120,02	M3	PAVIMENTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS - Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019	9,45000	1.134,19
2.19	2.038,06	M2	PAVIMENTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS - Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. Af_11/2019	2,04000	4.157,64
2.20	554,16	M	EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO - Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016	48,33000	26.782,55
2.21	7.698,16	M³XK	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA - Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: m3xkm). Af_04/2016	0,67000	5.157,77
2.22	2.038,06	M2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA - Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. Af_12/2015	62,15000	126.665,43
2.23	36,00	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA - Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro	17,34000	624,24
2.24	4,00	UN	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA -	81,94000	327,76



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 204/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2021

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
2.25	5,00	M2	Placa de aço esmaltada para identificação de rua, *45 cm x 20 cm SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA -	715,10000	3.575,50
2.26	7,00	UN	Placa de sinalização em chapa de alumínio com pintura refletiva, e = 2 mm SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA - Escavação e assentamento de tubo de aço galvanizado com costura dn 50, 2", e=3,00 mm, dn 2", peso *4,40* kg/m (nbr 5580). Com bloco de concreto 30 x30 x 40 cm e concretagem com concreto 15 mpa.	328,80000	2.301,60
2.27	599,54	M2	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO ARMADO - Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_07/2016	99,78000	59.822,10
2.28	29,98	M3	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO ARMADO - Lastro com material granular, aplicação em pisos ou radiers, espessura de *5 cm*. Af_08/2017	110,72000	3.319,39
2.29	8,64	M2	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO ARMADO - Assentamento de piso tátil podotátil de concreto, 40x40x2,5 cm	240,23000	2.075,59
Total da Proposta					608.794,38

Concluídos os trabalhos, o presidente da Comissão determinou a publicação da classificação da proposta para efeito de intimação e ciência do interessado. Encerrado o prazo de recurso, o processo será enviado à autoridade superior, para homologação e adjudicação correspondente.

Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada, e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada pela Comissão.

Geovani Merladete de Paulo
Minussi
Contador
Presidente

Fortunato Francisco Silva Franco
Almoxarife
Secretário

Jocenir Durgant Silva
Adjunto