



Rio Grande do Sul  
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL  
Rua General João Antônio, 1305  
CNPJ 87.572.079/0001-03  
Setor de Compras e Licitações

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Administrativo nº 204/2021 do Processo Licitatório nº 20/2021 - Tomada de Preço nº 4/2021.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 20/2021, Tomada de Preço nº 4/2021, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: MAX MELLO DO COUTO EIRELI ME - 17803401000182						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	UN	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA E SINALIZAÇÃO DA RUA CORONEL PILAR		321.200,99000	321.200,99
1.1	5,00	MÊS	SERVIÇOS PRELIMINARES - Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório	MMC Construções	732,99000	3.664,95
1.2	24,00	H	SERVIÇOS PRELIMINARES - Topografo com encargos complementares	MMC Construção	39,48000	947,52
1.3	24,00	H	SERVIÇOS PRELIMINARES - Auxiliar de topografo	MMC Construção	15,43000	370,32
1.4	2,88	M2	SERVIÇOS PRELIMINARES - Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125* m	MMC Construção	248,30000	715,10
1.5	173,16	M3	DRENAGEM - SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS - Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m <sup>3</sup> / potência: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. af_01/2015	MMC Construção	6,60000	1.142,86
1.6	140,93	M3	DRENAGEM - SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS - Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m <sup>3</sup> / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016	MMC Construção	19,35000	2.727,00
1.7	106,39	M³XK	DRENAGEM - SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS - Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana em revestimento primário (unidade: m³xkm). Af_04/2016	MMC Construção	2,04000	217,04
1.8	32,24	M3	DRENAGEM - SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS - Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 10,0m <sup>3</sup> /23t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m <sup>3</sup> , peso operacional 11632 kg - referência sinapi 74010/1	MMC Construção	1,97000	63,51
1.9	24,00	M	DRENAGEM - SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS - Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	MMC Construção	116,38000	2.793,12
1.10	62,00	M	DRENAGEM - SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS - Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	MMC Construção	138,59000	8.592,58
1.11	35,00	M	DRENAGEM - SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS - Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	MMC Construção	243,37000	8.517,95
1.12	7,30	M3	DRENAGEM - SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS - Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado, em local com nível	MMC Construção	191,23000	1.395,98

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.13	5,00	UN	baixo de interferência. Af_06/2016 DRENAGEM - BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO - Boca de lobo - base e corpo (h=80 cm)	MMC Construção	619,29000	3.096,45
1.14	5,00	UN	DRENAGEM - BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO - Boca de lobo - base e corpo (h= 100cm) c/ alvenaria de e= 20 cm	MMC Construção	849,33000	4.246,65
1.15	1,00	UN	DRENAGEM - BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO - Caixa de ligação para tubo de concreto jusante ø60cm, em alvenaria de tijolo maciço 5x10x20cm, esp.= 20cm, rebocado internamente argamassa traço 1:3 esp.=1,00cm, laje em concreto armado fck 20mpa e=10 cm	MMC Construção	3.134,06000	3.134,06
1.16	3,30	M3	DRENAGEM - BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO - Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	MMC Construção	55,15000	182,00
1.17	287,62	M3	PAVIMENTAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS - Escavacao, carga e transporte de material de 1a categoria com trator sobre esteiras 347 hp e cacamba 6m3, dmt 50 a 200m	MMC Construção	5,35000	1.538,77
1.18	393,38	TXKM	PAVIMENTAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS - Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). Af_01/2018	MMC Construção	1,95000	767,09
1.19	171,92	M3	PAVIMENTAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS - Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019	MMC Construção	9,45000	1.624,64
1.20	2.469,76	M2	PAVIMENTAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS - Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. Af_11/2019	MMC Construção	2,04000	5.038,31
1.21	637,76	M	EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO - Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016	MMC Construção	48,33000	30.822,94
1.22	9.328,78	M³XK	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA - Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: m3xkm). Af_04/2016	MMC Construção	0,67000	6.250,28
1.23	2.469,76	M2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA - Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. Af_12/2015	MMC Construção	62,15000	153.495,58
1.24	26,80	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA - Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro	MMC Construção	17,34000	464,71
1.25	4,00	UN	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA - Placa de aco esmaltada para identificacao de rua, *45 cm x 20* cm	MMC Construção	81,94000	327,76
1.26	1,77	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA - Placa de sinalizacao em chapa de aluminio com pintura refletiva, e = 2 mm	MMC Construção	715,10000	1.265,73
1.27	5,00	UN	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA - Escavação e assentamento de tubo de aço galvanizado com costura dn 50, 2", e=3,00 mm, dn 2", peso *4,40* kg/m (nbr 5580). Com bloco de concreto 30 x30 x 40 cm e e concretagem com concreto 15 mpa.	MMC Construção	328,80000	1.644,00
1.28	709,96	M2	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO ARMADO - Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_07/2016	MMC Construção	99,78000	70.839,81
1.29	35,50	M3	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO ARMADO - Lastro com material granular, aplicação em pisos ou radiers, espessura de *5 cm*. Af_08/2017	MMC Construção	110,72000	3.930,56
1.30	5,76	M2	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO ARMADO - Assentamento de piso tátil podotátil de concreto, 40x40x2,5 cm	MMC Construção	240,23000	1.383,72
2	1,00	UN	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA E SINALIZAÇÃO DA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO		287.593,39000	287.593,39
2.1	24,00	H	SERVIÇOS PRELIMINARES - Topografo com encargos complementares	MMC Construção	39,48000	947,52

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
2.2	24,00	H	SERVIÇOS PRELIMINARES - Auxiliar de topografo	MMC	15,42998	370,32
2.3	145,10	M3	DRENAGEM SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS - Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. af_01/2015	Construção MMC	6,60000	957,66
2.4	113,91	M3	DRENAGEM SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS - Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016	MMC Construção	19,35000	2.204,16
2.5	109,13	M³XK	DRENAGEM SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS - Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_04/2016	MMC Construção	2,04000	222,63
2.6	31,18	M3	DRENAGEM SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS - Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 10,0m3/23t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - referência sinapi 74010/1	MMC Construção	1,97000	61,42
2.7	35,00	M	DRENAGEM SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS - Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	MMC Construção	116,38000	4.073,30
2.8	46,00	M	DRENAGEM SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS - Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	MMC Construção	138,59000	6.375,14
2.9	41,00	M	DRENAGEM SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS - Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	MMC Construção	243,66000	9.990,06
2.10	4,17	M3	DRENAGEM SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS - Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado, em local com nível baixo de interferência. Af_06/2016	MMC Construção	191,23000	797,43
2.11	7,00	UN	DRENAGEM BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO - Boca de lobo - base e corpo (h=80 cm)	MMC Construção	619,29000	4.335,03
2.12	2,00	UN	DRENAGEM BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO - Boca de lobo - base e corpo (h= 100cm) c/ alvenaria de e= 20 cm	MMC Construção	849,33000	1.698,66
2.13	2,00	UN	DRENAGEM BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO - Caixa de ligação para tubo de concreto jusante ø60cm, em alvenaria de tijolo maciço 5x10x20cm, esp.= 20cm, rebocado internamente argamassa traço 1:3 esp.=1,00cm, laje em concreto armado fck 20mpa e=10 cm	MMC Construção	3.134,06000	6.268,12
2.14	3,50	M3	DRENAGEM BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO - Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	MMC Construção	55,15000	193,03
2.15	310,55	M3	PAVIMENTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS - Escavacao, carga e transporte de material de 1a categoria com trator sobre esteiras 347 hp e cacamba 6m3, dmt 50 a 200m	MMC Construção	5,35000	1.661,44
2.16	120,02	M3	PAVIMENTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS - Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	MMC Construção	51,21000	6.146,22
2.17	7.981,33	M³XK	PAVIMENTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS - Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: m3xkm). Af_04/2016	MMC Construção	0,67000	5.347,49
2.18	120,02	M3	PAVIMENTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS - Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019	MMC Construção	9,45000	1.134,19
2.19	2.038,06	M2	PAVIMENTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS - Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. Af_11/2019	MMC Construção	2,04000	4.157,64

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
2.20	554,16	M	EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO - Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016	MMC Construção	48,33000	26.782,55
2.21	7.698,16	M³XK	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA - Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: m³xkm). Af_04/2016	MMC Construção	0,67000	5.157,77
2.22	2.038,06	M2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA - Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. Af_12/2015	MMC Construção	62,15000	126.665,43
2.23	36,00	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA - Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	MMC Construção	17,34000	624,24
2.24	4,00	UN	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA - Placa de aço esmaltada para identificação de rua, *45 cm x 20 cm	MMC Construção	81,94000	327,76
2.25	5,00	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA - Placa de sinalização em chapa de alumínio com pintura refletiva, e = 2 mm	MMC Construção	715,10000	3.575,50
2.26	7,00	UN	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIA - Escavação e assentamento de tubo de aço galvanizado com costura dn 50, 2", e=3,00 mm, dn 2", peso *4,40* kg/m (nbr 5580). Com bloco de concreto 30 x30 x 40 cm e concretagem com concreto 15 mpa.	MMC Construção	328,80000	2.301,60
2.27	599,54	M2	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO ARMADO - Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_07/2016	MMC Construção	99,78000	59.822,10
2.28	29,98	M3	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO ARMADO - Lastro com material granular, aplicação em pisos ou radiers, espessura de *5 cm*. Af_08/2017	MMC Construção	110,72000	3.319,39
2.29	8,64	M2	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO ARMADO - Assentamento de piso tátil podotátil de concreto, 40x40x2,5 cm	MMC Construção	240,23000	2.075,59
Total dos Produtos					608.794,38	

Projeto/Despesa	Há Previsão
1130   4490.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES - 1024 - PAV. Ruas Coronel Pilar e Visc. do Rio Branco	Sim
1130   4490.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES - 1 - Recurso Livre	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Vicente do Sul (RS), 17 de Junho de 2021

Fernando da Rosa Pahim  
Prefeito Municipal