



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: ESTRADA DA TIMBAÚVA

DATA: 23/04/2021

DATA BASE: 01/02/2021

REGIME PREVIDENCIÁRIO: NÃO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MATERIAL+ MÃO DE OBRA	QUANT.	UNID.	BDI (%)	VALOR (R\$)		TOTAL (R\$)
							CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125 M	4,00	m2	23,38%	200,00	246,76	987,04
1.2	SINAPI	COMP01	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 (Adaptada SINAPI 83338)	2.220,00	m3	23,38%	2,37	2,92	6.482,40
			Subtotal						7.469,44
2			REVESTIMENTO PRIMÁRIO						
2.1	SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	52.336,50	m³xKm	23,38%	1,22	1,51	79.028,12
2.2	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL, Exclusive solo, escavação, carga e transporte	2.553,00	m3	23,38%	5,10	6,29	16.058,37
2.3	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	2.553,00	m3	23,38%	0,98	1,21	3.089,13
			Subtotal						98.175,62
TOTAL (R \$)									R\$ 105.645,06

OBS: O CASCALHO SERÁ RETIRADO DE UMA CASCALHEIRA LICENCIADA PELO MUNICÍPIO

VINICIUS LIEDTKE GARCIA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 212795