

				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO							
OBRA: REFORMA HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER								DATA BASE: fevereiro-21			
LOCAL: RUA ANTÔNIO GOMES 1116, BAIRRO CENTRO, SÃO VICENTE DO SUL/RS								REGIME PREVIDENCIÁRIO: DESONERADO			
DATA: 12/04/2021											
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MATERIAL + MÃO DE OBRA	QUANT.	UNID.	BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	TOTAL (R\$)		
1			SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
1.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA(PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) N22 ADESIVADA DE 2,0 X 1,150M	2,30	m2	29,76%	200,00	259,52		596,90	
			Subtotal							596,90	
2			ESQUADRIAS								
2.1	SINAPI	COMP2	PORTA DE VIDRO 2 FOLHAS L=0,75X2,10M C/MOLA HIDRAULICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UNID.	29,76%	2.147,13	2.786,12		2.786,12	
			Subtotal							2.786,12	
3			COBERTURA								
3.1	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICAS OU CERAMICAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	765,60	m2	29,76%	2,41	3,13		2.396,33	
3.2	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	765,60	m2	29,76%	5,17	6,71		5.137,18	
3.3	SINAPI	COMP1	INSTALAÇÃO DE RIPAS COM MÃO DE OBRA E MATERIAL	765,60	m2	29,76%	7,78	10,10		7.732,56	
3.4	SINAPI-I	7181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA COMPRIMENTO DE 41CM RENDIMENTO DE 3 TELHA/M	200,00	UNID.	29,76%	2,95	3,83		766,00	
3.5	SINAPI	MO1	MÃO DE OBRA TELHAMENTO	765,60	m2	29,76%	6,52	8,46		6.476,98	
3.6	SINAPI-I	7175	TELHA DE BARRO/CERAMICA NÃO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE 41CM, RENDIMENTO DE 16 TELHAS/M2	2.000,00	UNID.	29,76%	1,29	1,67		3.340,00	
3.7	SINAPI	94228	CALHA OU ÁGUA FURTADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 100 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	40,00	m	29,76%	162,45	210,80		8.432,00	
			Subtotal							34.281,04	
TOTAL (R\$)										RS	37.664,06

VINICIUS LIEDTKE GARCIA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/RS 212795