



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



OBRA: REFORMA HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER	
LOCAL: RUA ANTÔNIO GOMES 1116, BAIRRO CENTRO, SÃO VICENTE DO SUL/RS	DATA BASE: julho-21
DATA: 24/08/2021	REGIME PREVIDENCIÁRIO: DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MATERIAL + MÃO DE OBRA	QUANT.	UNID.	VALOR (R\$)			
						BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	TOTAL (R\$)
1			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
1.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA(PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) N22 ADESIVADA DE 2,0 X 1,150M	2,30	m2	30,42%	225,00	293,45	674,94
			Subtotal						674,94
2			ESQUADRIAS						
2.1	SINAPI	COMP2	PORTA DE VIDRO 2 FOLHAS L=0,75X2,10M C/MOLA HIDRAULICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UNID.	30,42%	2.690,95	3.509,54	3.509,54
			Subtotal						3.509,54
3			COBERTURA						
3.1	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICAS OU CERAMICAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEIRAMENTO	765,60	m2	30,42%	2,49	3,25	2.488,20
3.2	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	765,60	m2	30,42%	5,36	6,99	5.351,54
3.3	SINAPI	COMP1	INSTALAÇÃO DE RIPAS COM MÃO DE OBRA E MATERIAL	765,60	m2	30,42%	6,49	8,46	6.476,98
3.4	SINAPI-I	7181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA COMPRIMENTO DE 41CM RENDIMENTO DE 3 TELHA/M	200,00	UNID.	30,42%	3,29	4,29	858,00
3.5	SINAPI	MO1	MÃO DE OBRA TELHAMENTO	765,60	m2	30,42%	6,72	8,76	6.706,66
3.6	SINAPI-I	7175	TELHA DE BARRO/CERAMICA NÃO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE 41CM, RENDIMENTO DE 16 TELHAS/M2	2.000,00	UNID.	30,42%	1,43	1,87	3.740,00
3.7	SINAPI	94229	CALHA OU ÁGUA FURTADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 100 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	40,00	m	30,42%	203,84	265,85	10.634,00
			Subtotal						36.255,38
TOTAL (R\$)									R\$ 40.439,86

VINICIUS LIEDTKE GARCIA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 212795

18.127,69