



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
1037934-91	843919	Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul	Ato da Bronze
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	01-22 (N DES)	Implantação e modernização de infra estrutura do campo de futebol - Conclusão	São Vicente do Sul
			BDI 1 22,88% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Implantação e modernização de infra estrutura do campo de futebol - Conclusão									
1. Serviços Preliminares									
1.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	60,00	2,70	BDI 1	3,32	199,20
1.1.1.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,88	122,13	BDI 1	150,07	132,06
1.2.	SINAPI	96623	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	3,82	153,84	BDI 1	189,04	722,13
1.2.1.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	185,00	92,07	BDI 1	113,14	20.930,90
1.2.2.	SINAPI	94993	CONCRETO MOLDAO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	185,00	92,07	BDI 1	113,14	20.930,90
1.3.	SINAPI	COMP 7	Pintura	M2	270,40	7,55	BDI 1	9,28	2.509,31
1.3.1.	SINAPI	COMP 7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES UMA DEMÃO	M2	270,40	7,55	BDI 1	9,28	2.509,31
1.4.	SINAPI	91926	Instalações Elétricas	M	1.102,17	4,10	BDI 1	5,04	5.554,94
1.4.1.	SINAPI	93667	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.102,17	4,10	BDI 1	5,04	5.554,94
1.4.2.	SINAPI	91168	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	72,29	BDI 1	88,83	266,49
1.4.3.	SINAPI	91168	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	48,00	7,86	BDI 1	9,66	463,68
1.4.4.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	280,00	16,92	BDI 1	20,79	5.821,20
1.4.5.	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSÇÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	144,00	15,36	BDI 1	18,87	2.717,28
1.4.6.	SINAPI	91885	LIVVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSÇÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00	9,56	BDI 1	11,75	282,00
1.5.	SINAPI	COMP 2	Iluminação	UN	24,00	1.790,24	BDI 1	2.199,85	52.796,40
1.5.1.	SINAPI	101654	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	1.790,24	BDI 1	2.199,85	52.796,40
1.5.2.	SINAPI	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	22,00	291,43	BDI 1	358,11	7.878,42
									131.594,78
									331,26
									131.594,78

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Gravado de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1037934-91	Nº SICONV 843919	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO Ato da Bronze
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação e modernização de infra estrutura do campo de futebol - Conclusão	MUNICÍPIO / UF São Vicente do Sul
			BDI 1 22,88% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Implantação e modernização de infra estrutura do campo de futebol - Conclusão									
1.5.3.	SINAPI	101636	BRACO PARA ILUMINAO PBLICA, EM TUBO DE AO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF_08/2020	UN	24,00	151,34	BDI 1	185,97	4.463,28
1.5.4.	SINAPI	101659	LUMINRIA DE LED PARA ILUMINAO PBLICA, DE 181 W AT 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF_08/2020	UN	6,00	948,55	BDI 1	1.165,58	6.993,48
1.5.5.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELTRICA RETANGULAR, EM ALVENRIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	24,00	190,76	BDI 1	234,41	5.625,84
1.5.6.	SINAPI	102276	ESCAVAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. AT 1,5 M (MDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIO POR TRECHO), ESCAVADORA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERNCIA. AF_02/2021	M3	36,40	11,64	BDI 1	14,30	520,52
1.6.			Complementares						13.717,65
1.6.1.	SINAPI	COMP 3	PLACA DE SINALIZAO EM CHAPA DE AO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA, COM SUPORTE EM TUBO DE AO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAO	M2	0,30	984,48	BDI 1	1.209,73	362,92
1.6.2.	SINAPI	99855	CORRIMO SIMPLES, DIMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	7,60	117,16	BDI 1	143,97	1.094,17
1.6.3.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2"ESPAADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECNICO. AF_04/2019_P	M	18,10	497,64	BDI 1	611,50	11.068,15
1.6.4.	SINAPI	COMP 4	INSTALAO DE ESPELHO CRISTAL, E = 4 MM	M2	0,64	386,04	BDI 1	474,37	303,60
1.6.5.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSO. AF_04/2019	M2	40,00	1,74	BDI 1	2,14	85,60
1.6.6.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCNDIO PORTTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF_10/2020_P	UN	1,00	231,64	BDI 1	284,64	284,64
1.6.7.	SINAPI	COMP 5	PLACA DE ARILICO TRANSPARENTE ADESVIVADA PARA SINALIZAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E = 6 MM - FORNECIMENTO E INSTALAO	UN	6,00	25,30	BDI 1	31,09	186,54
1.6.8.	SINAPI	COMP 6	PLACA DE ARILICO TRANSPARENTE ADESVIVADA PARA SINALIZAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E = 6 MM - FORNECIMENTO E INSTALAO	UN	3,00	52,94	BDI 1	65,05	195,15
1.6.9.	SINAPI	97999	LUMINRIA DE EMERGNCIA, COM 30 LMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF_02/2020	UN	4,00	27,85	BDI 1	34,22	136,88
									131.594,78

Encargos sociais:

Para elaborao deste oramento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federao indicada.

Observaes:

PMW3.0.4

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1037934-91	Nº SICONV 843919	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Alto da Bronze			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação e modernização de infraestrutura do campo de futebol - Conclusão	MUNICÍPIO / UF São Vicente do Sul	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%


Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Implantação e modernização de infra-estrutura do campo de futebol - Conclusão									
									131.594,78

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Vicente do Sul
Local

Data
terça-feira, 8 de março de 2022

Responsável Técnico
Nome: Lucas Mazzoleni Pinto
CREA/CAU: RS 212.650
ART/RT: 0

Lucas Mazzoleni Pinto
Eng. Civil
CREA RS - 212.650