CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE Q
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Alto da Bronze	843515	1037934-91	Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
1037934-91	Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	Reforma Bloco E Vestiários	Quadra de Volei	Campo de Futebol	Arquibancada	V.V.C	Casamata	Drenagem Quadra de Volei	Pavimentação externa	Pista de caminhada	
					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						3.038,13	15.118,40	823,50	11.088,15	940,06	8,00	0,00	23.076,45	78.627,89	
Implantação e modernização de infra estrutura do campo de futebol - Conclusão															
1.	**Sanitários, copa e vestiários**			-											
1.1.	**Serviços Preliminares**			-											
1.1.1.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	60.00		Serviços Preliminares								60,00		
1.1.2.	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0.88		Serviços Preliminares								0,88		
1.2.	**Fundações**			-											
1.2.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_08/2017	M3	3.82		Fundações								3,82		
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	185.00		Fundações								185,00		
1.3.	**Pintura**			-											
1.3.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	270.40		Pintura	208,85				61,55					
1.4.	**Instalações Elétricas**			-											
1.4.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.102.17		Instalações Elétricas		142,20							959,97	
1.4.2.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3.00		Instalações Elétricas		1,00							2,00	
1.4.3.	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	48.00		Instalações Elétricas									48,00	
1.4.4.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	280.00		Instalações Elétricas		100,00							180,00	
1.4.5.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	144.00		Instalações Elétricas									144,00	
1.4.6.	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24.00		Instalações Elétricas									24,00	
1.5.	**Iluminação**			-											
1.5.1.	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR, EXTENSÃO DE 9,00 M, RESISTÊNCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24.00		Iluminação		2,00							22,00	
1.5.2.	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	22.00		Iluminação									22,00	
1.5.3.	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	24.00		Iluminação		2,00							22,00	
1.5.4.	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6.00		Iluminação		6,00								
1.5.5.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	24.00		Iluminação		2,00							22,00	
1.5.6.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	36.40		Iluminação									36,40	
1.6.	**Complementares**			-											
1.6.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 GGM PINTURA REFLETIVA, COM SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0.30		Complementares									0,30	
1.6.2.	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	7.60		Complementares								7,60		
1.6.3.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2"ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	18.10		Complementares				18,10						
1.6.4.	INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL, E = 4 MM	M2	0.64		Complementares					0,64					
1.6.5.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	40.00		Complementares			40,00							
1.6.6.	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ, DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1.00		Complementares			1,00							
1.6.7.	PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE "25 X 8" E = 6 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6.00		Complementares			5,00		1,00					
1.6.8.	PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE "25 X 8" E = 6 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3.00		Complementares			3,00							
1.6.9.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4.00		Complementares			3,00		1,00					

São Vicente do Sul
Local

terça-feira, 8 de março de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Lucas Mazzoleni Pinto
CREA/CAU: RS 212.650
ART/RRT:

Responsável Técnico
Nome: Lucas Mazzoleni Pinto
CREA/CAU: RS 212.650
ART/RRT:

Lucas Mazzoleni Pinto
Eng. Civil
CREA RS - 212.650