



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



OBRA: RECONSTRUÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: ESTRADA DA TIMBAÚVA


DATA: 19/11/2021

COMPOSIÇÕES

REFERÊNCIA: 10/21

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COEFICIENTE	UNID.	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO R\$	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO R\$
1	SINAPI	COMP01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 (ANTIGA SINAPI 83338)			3,09	3,19
1.1	SINAPI	84013	ESCAVADERA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHD DURNO AF_10/2014	0,0058	CHH	71,96	75,40
1.2	SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0192	H	16,92	18,84
1.3	SINAPI	90991	ESCAVADERA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DURNO AF_10/2014	0,0134	CHP	175,29	178,73

2		COMP02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			336,51	342,87
2.1	SINAPI	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	1,0000	M	4,32	4,32
2.2	SINAPI	4491	PONTALINTE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4,0000	M	5,70	5,70
2.3	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, EM CHAPA GALVANIZADA *N.22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M(SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	1,0000	M2	250,00	250,00
2.4	SINAPI	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	0,1100	KG	21,57	21,57
2.5	SINAPI	88362	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000	H	20,10	22,53
2.6	SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,0000	H	16,92	18,84
2.7	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 409L AF_05/2021	0,0100	M3	308,13	316,24


LUCAS MAZZOLENI PINTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 212.650
Lucas Mazzoleni Pinto
Eng. Civil
CREA RS - 212.650