



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 24 GAVETAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	DATA BASE: junho-22
LOCAL: RUA CABO CHICO , BAIRRO CENTRO, SÃO VICENTE DO SUL/RS	REGIME PREVIDENCIÁRIO: NÃO DESONERADO
DATA: 28/07/2022	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MATERIAL + MÃO DE OBRA	QUANT.	UNID.	VALOR (R\$)			
						BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	TOTAL (R\$)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.1	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,00	H	24,16%	114,57	142,25	569,00
1.2	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10,00	H	24,16%	80,65	100,14	1.001,40
			Subtotal						1.570,40
2			SERVIÇOS INICIAIS						
2.1	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	35,80	m²	24,16%	1,77	2,20	78,76
			Subtotal						78,76
3			GAVETAS						
3.1	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	99,20	m	24,16%	51,14	63,50	6.299,20
3.2	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	2,10	m²	24,16%	867,25	1.076,78	2.261,24
3.3	SINAPI	92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. E = 18 MM. AF_09/2020	24,00	m²	24,16%	130,34	161,83	3.883,92
3.4	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	122,40	m	24,16%	3,89	4,83	591,19
3.5	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	122,40	m²	24,16%	32,23	40,02	4.898,45
3.6	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	101,28	m²	24,16%	19,45	24,15	2.445,91
3.7	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	2,50	m²	24,16%	548,00	680,40	1.701,00
			Subtotal						22.080,91
TOTAL (R\$)									R\$ 23.730,07

LUCAS MAZZOLENI PINTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 212650