



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



OBRA: PASSEIOS DE CONCRETO - RUA ANTERO XAVIER - ETAPA 1

LOCAL: RUA ANTERO XAVIER, BAIRRO CENTRO, SÃO VICENTE DO SUL/RS

DATA BASE: julho-22

DATA: 23/08/2022

REGIME PREVIDENCIÁRIO: NÃO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MATERIAL + MÃO DE OBRA	QUANT.	UNID.	VALOR (R\$)			
						BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	TOTAL (R\$)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						
1.1	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	81,10	m <sup>2</sup>	24,16%	1,90	2,36	191,40
1.2	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	81,10	m <sup>2</sup>	24,16%	0,63	0,78	63,26
			<b>Subtotal</b>						<b>254,66</b>
<b>2</b>			<b>DRENAGEM</b>						
2.1	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	4,40	m <sup>2</sup>	24,16%	12,01	14,91	65,60
2.2	SINAPI	97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020	2,00	m <sup>2</sup>	24,16%	1.051,60	1.305,67	2.611,34
2.3	SINAPI	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	3,00	m	24,16%	91,33	113,40	340,20
			<b>Subtotal</b>						<b>3.017,14</b>
<b>2</b>			<b>PASSEIO (CALÇADA)</b>						
2.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	53,00	m	24,16%	51,43	63,86	3.384,58
2.2	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, E ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	4,06	m <sup>3</sup>	24,16%	108,12	134,24	545,01
2.3	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	81,10	m <sup>2</sup>	24,16%	89,78	111,47	9.040,22
2.4	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	22,26	m <sup>2</sup>	24,16%	159,23	197,70	4.400,80
			<b>Subtotal</b>						<b>17.370,61</b>
<b>TOTAL ( R\$ )</b>									<b>R\$ 20.642,41</b>

LUCAS MAZZOLENI PINTO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/RS 212650