



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Rua General João Antônio, 1305
CNPJ 87.572.079/0001-03
Gabinete do Prefeito

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 295/2022 - Tomada de Preço nº 9/2022.

Com base na Ata de Abertura, Julgamento e Classificação das Propostas e parecer da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 295/2022, Tomada de Preço nº 9/2022, homologo o respectivo objeto à empresa classificada em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA - 30161130000177					
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M2	EXECUÇÃO OBRA PASSEIOS DE CONCRETO - RUA ANTERO XAVIER - ETALA 1	20.641,60	20.641,60
1.1	81,10	M2	SERVIÇOS INICIAIS: Revolvimento e limpeza manual de solo. Af_05/2018	2,35	190,59
1.2	81,10	M2	SERVIÇOS INICIAIS: Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. Af_09/2021	0,78	63,26
1.3	4,40	M2	DRENAGEM: Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021	14,91	65,60
1.4	2,00	M2	DRENAGEM: Caixa com grelha simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,0 m. Af_12/2020	1.305,67	2.611,34
1.5	3,00	M	DRENAGEM: Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento. Af_12/2015	113,40	340,20
1.6	53,00	M	PASSEIO (CALÇADA): Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016	63,86	3.384,58
1.7	4,06	M3	PASSEIO (CALÇADA): Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. Af_08/2017	134,24	545,01
1.8	81,10	M2	PASSEIO (CALÇADA): Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_07/2016	111,47	9.040,22
1.9	22,26	M2	PASSEIO (CALÇADA): Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. Af_05/2020	197,70	4.400,80
Total Material e Mão de Obra R\$				20.641,60	

Projeto/Despesa	Há Previsão
2099 4490.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - 1 - Recurso Livre	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Vicente do Sul, 22 de Setembro de 2022

FERNANDO DA ROSA PAHIM
Prefeito Municipal