

ITEM		REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MATERIAL + MÃO DE OBRA	QUANT.	UNID.	VALOR (R\$)			
							BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	TOTAL (R\$)
1				SERVIÇOS PRELIMINARES/DIVERSOS						
1.1	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	10,00	m³	22,88%	51,09	62,78	627,80	
1.2			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	m²	22,88%	379,15	465,90	465,90	
1.3	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	10,00	m³	22,88%	1,13	1,39	13,90	
				Subtotal						1.107,60
2				PASSEIO						
2.1	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	6,45	m³	22,88%	30,91	37,98	244,97	
2.2	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	154,20	m²	22,88%	70,78	86,97	13.410,77	
2.3	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	19,00	m²	22,88%	78,04	95,90	1.822,10	
2.4	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016. PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA)	18,00	m²	22,88%	79,88	98,16	1.766,88	
2.5	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE	150,00	m	22,88%	53,85	66,17	9.925,50	
2.6	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	14,00	m	22,88%	58,04	71,32	998,48	
2.7	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	38,40	m	22,88%	161,02	197,86	7.597,82	
				Subtotal						35.766,52
3				PRAÇA E CANTEIROS						
3.1	SINAPI	COMP 4	BANCO PARA PRAÇA ESTRUTURA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, ACENTO E ENCOSTO DE MADEIRA, 1,45 M DE LARGURA, 0,85 M DE ALTURA, 0,50 M DE PROFUNDIDADE	4,00	UN	22,88%	338,11	415,47	1.661,88	
3.2	SINAPI	COMP 5	PORTAO DE ABRIR EM METALON REDONDO DE 3/4	1,00	UN	22,88%	563,87	692,88	692,88	
3.3	SINAPI	COT 1	PLANTIO DE GRAMA BERMUDAS EM PLACAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14,00	m²	22,88%	18,50	22,73	318,22	
3.4	SINAPI	COMP 3	TELA DE ARAME GALVANIZADA	33,21	m²	22,88%	20,49	25,18	836,23	
3.5	SINAPI	COMP 6	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, COM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	6,00	UN	22,88%	745,28	915,80	5.494,80	
3.6	SINAPI	COMP 1	POSTE DE CONCRETO PADRÃO RGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN	22,88%	1.128,59	1.386,81	1.386,81	
										10.390,82
									R\$ 47.264,94	

NILTON LOPES FURLAN
ARQUITETO E URBANISTA
CAU/A62990-1