

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT DESONERADO | CUSTO UNIT NÃO DESONER. |
|----------|--------|--|-----------|---------|--------------------------|----------------------------|
| SINAPI | COMP 1 | POSTE DE CONCRETO PADRÃO RGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | | 1.113,00 | 1.128,59 |
| SINAPI-I | 41195 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 1 | 670,24 | 670,24 |
| SINAPI | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 442,76 | 458,35 |
| SINAPI | COMP 2 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D, PARA ILUMINAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | | 1.526,29 | 1.544,35 |
| SINAPI-I | 41202 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 1 | 996,81 | 996,81 |
| SINAPI | 100583 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 529,48 | 547,54 |
| SINAPI | COMP 3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | | 371,85 | 379,15 |
| Sinapi-I | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 4,32 | 4,32 |
| Sinapi-I | 4491 | PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 6,53 | 6,53 |
| Sinapi-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1 | 275,00 | 275,00 |
| Sinapi-I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,11 | 17,39 | 17,39 |
| Sinapi | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22,64 | 25,43 |
| Sinapi | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 19,09 | 21,30 |
| Sinapi | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0,01 | 368,25 | 377,84 |
| SINAPI | COMP 4 | TELA DE ARAME GALVANIZADA | M2 | | 19,48 | 20,49 |
| Sinapi-I | 10931 | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | M2 | 1,05 | 9,21 | 9,21 |
| Sinapi-I | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0,0586 | 23,95 | 23,95 |
| Sinapi | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2 | 23,00 | 25,81 |
| Sinapi | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2 | 19,09 | 21,30 |
| SINAPI | COMP 5 | CANCHA DA QUADRA | M³ | | 106,43 | 108,91 |
| Sinapi-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1 | 85,00 | 85,00 |
| Sinapi | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,1229 | 19,09 | 21,30 |
| SINAPI | COMP 6 | BANCO PARA PRAÇA ESTRUTURA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, ACENTO E ENCOSTO DE MADEIRA, 1,45 M DE LARGURA, 0,85 M DE ALTURA, 0,50 M DE PROFUNDIDADE | UN | | 324,53 | 338,11 |
| SINAPI | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 0,03 | 2.718,28 | 2.926,61 |
| SINAPI-I | 3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | 0,7 | 72,61 | 72,61 |
| SINAPI-I | 4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | UN | 8 | 14,70 | 14,70 |
| SINAPI | 102203 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 3,5 | 9,28 | 9,94 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23,00 | 25,81 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19,09 | 21,30 |
| SINAPI | COMP 7 | PORTAO DE ABRIR EM METALON REDONDO DE 3/4" | UN | | 557,69 | 563,87 |
| SINAPI-I | 4948 | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | M2 | 1 | 502,50 | 502,50 |
| SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0,15 | 0,83 | 0,83 |
| SINAPI-I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,001 | 86,11 | 86,11 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,35 | 23,00 | 25,81 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,25 | 19,09 | 21,30 |
| SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22,71 | 25,67 |
| SINAPI | 100753 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 1 | 19,46 | 21,15 |
| SINAPI | COMP 8 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM | M | | 45,94 | 48,67 |
| SINAPI-I | 21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | M | 1 | 13,98 | 13,98 |
| SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5307 | 20,04 | 22,40 |
| SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5307 | 22,64 | 25,43 |
| SINAPI-I | 6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2 | 4,66 | 4,66 |

20/03/2023

Data

Responsável Técnico:

Nilton Lopes Furlan

CREA/CAU:

A62990-1