


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO VICENTE DO SUL

UNINDO COM O CARIÓTIPO

OBRA: Reforma do Telhado do Prédio da Escola Dr. Ayres Cecconi de São Vicente do Sul

LOCAL: Rua Lauro Prestes, nº 879, Vila Lauro Prestes, São Vicente do Sul/RS

DATA: 05/06/2023

DATA BASE: junho-23

REGIME PREVIDENCIÁRIO: NAO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MATERIAL + MÃO DE OBRA	QUANT.	UNID.	VALOR (R\$)			
						BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	TOTAL (R\$)
1			Administração Local						
1.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	H	22,88%	110,62	135,93	815,58
1.2	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,00	H	22,88%	94,70	116,37	1.861,92
			Subtotal						2.677,50
2			Sistemas de Cobertura - Sul						
2.1	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICAS OU CERAMICAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEIRAMENTO	177,00	m²	22,88%	2,95	3,62	640,74
2.2	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	176,88	m²	22,88%	6,36	7,82	1.383,20
2.3	SINAPI	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	17,00	un	22,88%	159,51	196,01	3.332,17
2.4	SINAPI	92561	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	17,00	un	22,88%	1.744,96	2.144,21	36.451,57
2.5	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	176,88	m²	22,88%	15,39	18,91	3.344,80
2.6	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	176,88	m²	22,88%	47,81	58,75	10.391,70
2.7	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_06/2016	17,60	m	22,88%	82,89	101,86	1.792,74
2.8	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 PS	115,00	m²	22,88%	72,82	89,48	10.290,20
2.9	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	76,30	m	22,88%	13,07	16,06	1.225,38
			Subtotal						68.852,50
3			Instalações Elétricas						
3.1	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	3,00	un	22,88%	1,26	1,55	4,65
3.2	SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	3,00	un	22,88%	152,62	187,54	562,62
			Subtotal						567,27
TOTAL ( R\$ )									R\$ 72.097,27

NILTON LOPES FURLAN  
ARQUITETO E URBANISTA  
CAU A62990-1