



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



OBRA:	PASSEIOS DE CONCRETO - RUA ANTERO XAVIER - ETAPA 2 (TRECHO 2 ATÉ TRECHO 16)					DATA BASE:	julho-23
LOCAL:	RUA ANTERO XAVIER, BAIRRO CENTRO, SÃO VICENTE DO SUL/RS					REGIME PREVIDENCIÁRIO:	NÃO DESONERADO
DATA:	18/07/2023						

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MATERIAL + MÃO DE OBRA	QUANT.	UNID.	VALOR (R\$)			
						BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	TOTAL (R\$)
1			SERVIÇOS INICIAIS (TRECHO 2)						
1.1	SINAPI	COMP01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	1,00	m²	24,16%	353,77	439,24	439,24
1.2	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	1.275,00	m²	24,16%	2,01	2,50	3.187,50
1.3	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	1.275,00	m²	24,16%	0,67	0,83	1.058,25
			Subtotal						4.684,99
2			MOVIMENTOS DE TERRA						
2.1	SINAPI	94339	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBADA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	500,00	m³	24,16%	73,99	91,87	45.935,00
			Subtotal						45.935,00
3			DRENAGEM- BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO(TOTAL DOS ITENS)						
3.1	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	16,00	un	24,16%	1.501,12	1.863,79	29.820,64
3.2	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	168,00	m³	24,16%	11,38	14,13	2.373,84
3.3	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	600,00	m	24,16%	171,13	212,48	127.488,00
3.4	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	100,00	m	24,16%	303,74	377,12	37.712,00
3.5	SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	100,00	m	24,16%	479,12	594,88	59.488,00
			Subtotal						256.882,48
4			PASSEIO (CALÇADA)						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



OBRA:	PASSEIOS DE CONCRETO - RUA ANTERO XAVIER - ETAPA 2 (TRECHO 2 ATÉ TRECHO 16)			DATA BASE:	julho-23
LOCAL:	RUA ANTERO XAVIER, BAIRRO CENTRO, SÃO VICENTE DO SUL/RS			REGIME PREVIDENCIÁRIO:	NÃO DESONERADO
DATA:	18/07/2023				

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MATERIAL + MÃO DE OBRA	QUANT.	UNID.	VALOR (R\$)			
						BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	TOTAL (R\$)
4.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	1.500,00	m	24,16%	54,70	67,92	101.880,00
4.2	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, E SPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	56,25	m³	24,16%	122,04	151,52	8.523,00
4.3	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	1.275,00	m²	24,16%	75,68	93,96	119.799,00
4.4	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	337,50	m²	24,16%	162,82	202,16	68.229,00
			Subtotal						298.431,00
TOTAL (R\$)									R\$ 605.933,47

NILTON LOPES FURLAN
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A62990-1