



PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório nº 448/2023 da Tomada de Preço nº 010/2023, sendo julgada como vencedora a seguinte empresa, com seus respectivos itens:

Empresa: BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI - 17455

Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M	Serviços Preliminares		12.094,02000	12.094,02
1.1	1,00	UN	Mobilização de equipamentos	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	8.972,52000	8.972,52
1.2	4,50	M2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	427,00000	1.921,50
1.3	1.600,00	M	Locação de pavimentação. Af_10/2018	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	0,75000	1.200,00
2	1,00	M3	Drenagem - Serviço de Escavação e Reaterro de Valas		10.622,46000	10.622,46
2.1	316,35	M3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroscav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_02/2021	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	9,16000	2.897,77
2.2	257,79	M3	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	24,54000	6.326,17
2.3	245,95	M³XK	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_07/2020	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	3,16000	777,20
2.4	58,56	M3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	10,61000	621,32
3	1,00	M3	Drenagem - Serviço de Assentamento de Tubos		57.211,19000	57.211,19
3.1	35,00	M	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	182,67000	6.393,45
3.2	109,00	M	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	214,57000	23.388,13
3.3	68,00	M	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	381,00000	25.908,00
3.4	10,33	M3	Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. Af_08/2017	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	147,30000	1.521,61
4	1,00	UN	Drenagem - Bocas de Lobo		16.693,40000	16.693,40
4.1	6,00	UN	Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x1x1,2 m. Af_12/2020	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	1.807,00000	10.842,00
4.2	2,00	UN	blocos de concreto, dimensões internas: 1,3x1x1,2 m. Af_12/2020	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	2.925,70000	5.851,40
5	1,00	M2	Pavimentação - Movimentação de Terras		12.647,92000	12.647,92
5.1	172,86	M2	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. Af_12/2017	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	24,79000	4.285,20
5.2	108,77	M3	Escavação horizontal, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1ª categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3) e caminhão basculante de 10m3, dmt até 200m. Af_07/2020	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	18,81000	2.045,96
5.3	385,85	M³XK	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana	BENTO LEAL	3,52000	1.358,19



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 631/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2023

			pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	INFRAESTRUTURA EIRELI		
5.4	13,90	M3	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	13,71000	190,57
5.5	1.600,00	M2	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. Af_11/2019	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	2,98000	4.768,00
6	1,00	M	Execução de Meio fio de Concreto Pré-fabricado		27.097,18000	27.097,18
6.1	410,75	M	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	65,97000	27.097,18
7	1,00	M³XK	Pavimentação Asfáltica - Execução de Sub-base		114.545,45000	114.545,45
7.1	400,00	M3	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	141,27000	56.508,00
7.2	17.604,00	M³XK	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	2,22000	39.080,88
7.3	20.831,40	M³XK	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	0,91000	18.956,57
8	1,00	M³XK	Pavimentação Asfáltica - Execução de Base		62.452,76000	62.452,76
8.1	208,00	M3	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	155,16000	32.273,28
8.2	9.154,08	M³XK	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	2,22000	20.322,06
8.3	10.832,33	M³XK	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	0,91000	9.857,42
9	1,00	M3	Pavimentação Asfáltica - Revestimento Asfáltico		143.458,69000	143.458,69
9.1	1.600,00	M3	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30 exclusive asfalto diluído cm-30. (sinapi 96401)	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	1,50000	2.400,00
9.2	1.920,00	KG	Asfalto Diluído CM-30 Coletado ANP Acrescido de ICMS 17%	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	5,19000	9.964,80
9.3	57,60	TXKM	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	1,59000	91,58
9.4	70,08	TXKM	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	0,62000	43,45
9.5	1.600,00	M2	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c, exclusive emulsão asfáltica rr-2c (sinapi 96402)	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	1,24000	1.984,00
9.6	720,00	KG	Emulsão Asfáltica RR-2C Coletado ANP Acrescido de ICMS 17%	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	3,36000	2.419,20
9.7	21,60	TXKM	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	1,59000	34,34
9.8	26,28	TXKM	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	0,62000	16,29
9.9	14,57	T	Cimento Asfáltico de Petróleo CAP 50-70 Coletado ANP Acrescido de ICMS 17%	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	4.030,16000	58.719,43
9.10	96,00	M3	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, Camada de rolamento - exclusive carga, transporte e cap. Af_11/2019 (ref sinapi 95995)	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	601,45000	57.739,20



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 631/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2023

9.11	2.880,00	M ³ XK	Transporte com caminhão basculante de 18 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m ³ xkm). Af_07/2020	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	2,12000	6.105,60
9.12	3.504,00	M ³ XK	Transporte com caminhão basculante de 18 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m ³ xkm). Af_07/2020	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	0,86000	3.013,44
9.13	96,00	M3	Carga, manobras e descarga de brita para tratamentos superficiais, com caminhão basculante 6 m ³ , descarga em distribuidor	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	9,66000	927,36
10	1,00	UN	Sinalização Horizontal e Vertical de Via		2.889,02000	2.889,02
10.1	13,40	M2	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	17,38000	232,89
10.2	6,30	M2	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	17,38000	109,49
10.3	1,00	UN	Placa de aço esmaltada para identificação de rua instalada em tubo de aço galvanizado com costura dn 50, 2", e=3,00 mm, dn 2" peso *4,40* kg/m (nbr 5580). Com bloco de concreto 30 x30 x 40 cm e e concretagem com concreto 15 mpa	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	494,12000	494,12
10.4	1,00	UN	Placa de sinalização em chapa de alumínio com pintura refletiva, e = 2 mm - r-1 parada obrigatória - instalada em tubo de aço galvanizado com costura dn 50, 2", e=3,00 mm, dn 2", peso *4,40* kg/m (nbr 5580). Com bloco de concreto 30 x30 x 40 cm e e concretagem com concreto 15 mpa.	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	881,16000	881,16
10.5	2,00	UN	de sinalização em chapa de alumínio com pintura refletiva, e = 2 mm - a-32b passagem sinalizada de pedestres - instalada em tubo de aço galvanizado com costura dn 50, 2", e=3,00 mm, dn 2", peso *4,40* kg/m (nbr 5580). Com bloco de concreto 30 x30 x 40 cm e e concretagem com concreto 15 mpa	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	585,68000	1.171,36
11	1,00	UN	Execução de calçada de concreto armado		57.316,77000	57.316,77
11.1	480,00	M2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_08/2022	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	91,30000	43.824,00
11.2	24,00	M3	Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. Af_08/2017	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	147,30000	3.535,20
11.3	2,88	M2	Assentamento de piso tátil podotátil de concreto, 40x40x2,5 cm (referência sinapi 101094)	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	342,03000	985,05
11.4	1,00	UN	Desmobilização de equipamentos	BENTO LEAL INFRAESTRUTURA EIRELI	8.972,52000	8.972,52
Total						517.028,86

São Vicente do Sul, 11 de Agosto de 2023

Renato Severo Elesbão
Diretor Geral de Licitações e Compras
Portaria nº 196/2021