



PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório da Tomada de Preço nº 014/2023, sendo julgada como vencedora a seguinte empresa, com seus respectivos itens:

EMPRESA: CONSTRUTORA ALEGRETENSE LTDA – CNPJ Nº 07.807.120/0001-44					
ITEM	QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO MATERIAIS E MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	M2	SERVIÇOS PRELIMINARES	56.375,82000	56.375,82
1.1	4,00	MÊS	Administração local	4.486,29000	17.945,16
1.2	1,00	UN	Mobilização de equipamentos	9.758,54000	9.758,54
1.3	4,00	MÊS	Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	1.167,10000	4.668,40
1.4	6,00	M2	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	302,33000	1.813,98
1.5	9.323,42	M2	Limpeza de superficie com jato de alta pressao. Af_04/2019	2,38000	22.189,74
2	1,00	KG	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	813.333,28000	813.333,28
2.1	9.338,58	M2	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. Af_11/2019	9,55000	89.183,44
2.2	1.634,25	M³XK	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	2,90000	4.739,33
2.3	9.338,58	M2	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c, exclusive emulsão asfáltica rr-2c (sinapi 96402)	1,26000	11.766,61
2.4	4.202,36	KG	Emulsão Asfáltica RR-2C Coletado ANP Acrescido de ICMS 17%	3,81000	16.010,99
2.5	466,93	M3	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga, transporte e cap. Af_11/2019 (ref sinapi 95995)	626,85000	292.695,07
2.6	70,86	T	Cimento Asfáltico de Petróleo CAP 50-70 Coletado ANP Acrescido de ICMS 17%	4.544,06000	321.992,09
2.7	30.682,38	M³XK	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	0,62000	19.023,08
2.8	14.007,87	M³XK	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	2,48000	34.739,52
2.9	18.677,16	M³XK	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	1,00000	18.677,16
2.10	466,93	M3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m3, descarga em vibro-acabadora (referência sinapi 72891)	8,27000	3.861,51
2.11	1,52	M3	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	157,05000	238,72
2.12	68,40	M³XK	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	2,61000	178,52
2.13	91,20	M³XK	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	1,05000	95,76
2.14	15,20	M2	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. (referência sinapi 9641 com substituição do insumo)	1,51000	22,95
2.15	18,24	KG	Asfalto Diluído CM-30 Coletado ANP Acrescido de ICMS 17%	5,95000	108,53
3	1,00	M3	PAVIMENTAÇÃO - ÁREA SEM SUB-BASE/BASE E REVESTIMENTO ASFÁLTICO	380.963,00000	380.963,00
3.1	450,77	M3	Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m³, dmt até 1 km e velocidade média 14 km/h. af_05/2020	13,60000	6.130,47
3.2	631,08	M³XK	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	2,90000	1.830,13
3.3	185,61	M3	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	142,85000	26.514,39
3.4	7.795,62	M³XK	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	2,61000	20.346,57
3.5	10.394,16	M³XK	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	1,05000	10.913,87
3.6	265,16	M3	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	157,05000	41.643,38
3.7	11.693,56	M³XK	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	2,61000	30.520,19
3.8	15.591,41	M³XK	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada,	1,05000	16.370,98



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 787/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 556/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2023

			adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020		
3.9	2.651,56	M2	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. (referência sinapi 9641 com substituição do insumo)	1,51000	4.003,86
3.10	3.181,87	KG	Asfalto Diluído CM-30 Coletado ANP Acrescido de ICMS 17%	5,95000	18.932,13
3.11	2.651,56	M2	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c, exclusive emulsão asfáltica rr-2c (sinapi 96402)	1,26000	3.340,97
3.12	1.193,20	KG	Emulsão Asfáltica RR-2C Coletado ANP Acrescido de ICMS 17%	3,81000	4.546,09
3.13	132,58	M3	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga, transporte e cap. Af_11/2019 (ref sinapi 95995)	626,85000	83.107,77
3.14	20,12	T	Cimento Asfáltico de Petróleo CAP 50-70 Coletado ANP Acrescido de ICMS 17%	4.544,06000	91.426,49
3.15	8.711,96	M³XK	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	0,62000	5.401,42
3.16	3.977,34	M³XK	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	2,48000	9.863,80
3.17	5.303,12	M³XK	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	1,00000	5.303,12
3.18	92,79	M3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m3, descarga em vibro-acabadora (referência sinapi 72891)	8,27000	767,37
4	1,00	UN	SERVIÇOS FINAIS	9.758,54000	9.758,54
4.1	1,00	UN	Desmobilização de equipamentos	9.758,54000	9.758,54
TOTAL GLOBAL MATERIAS E MÃO DE OBRA R\$ 1.260.430,64					

São Vicente do Sul, 11 de Outubro de 2023

Renato Severo Elesbão
Diretor Geral de Licitações e Compras
Portaria nº 196/2021