

**RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS**

000112

Período: 2023

Modalidade: Tomada de Preço

Ano da Licitação: 2023 **Modalidade:** Tomada de Preço **Nº da Licitação:** 16 **Data da Licitação:** 06/10/2023
Julgamento: Menor Preço Global **Situação:** Julgada **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA EMEF ANTERO XAVIER, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, localizado na RS 241, Estrada do Loreto, no Município de São Vicente do Sul/RS

Fornecedor Vencedor: TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA - 16679							
Telefone: (55)99907-5663		Email: tiagofontana.20@gmail.com					
Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1		1,000	M2	Serviços iniciais		9.536,87000	9.536,87
	1	9,000	M3	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	63,94000	575,46
	2	157,040	M2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	25,26000	3.966,83
	3	135,620	M2	Remoção de forro madeira sem aproveitamento	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	1,99000	269,88
	4	173,830	M2	Remoção de piso de madeira (assoalho e barroto), de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	27,18000	4.724,70
2		1,000	M2	Revestimentos internos		98.940,31000	98.940,31
	1	10,750	M3	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. Af_05/2021	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	535,82000	5.760,07
	2	330,870	M2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em diagonal em ambientes de área menor que 5 m². Af_02/2023_pe	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	107,01000	35.406,40
	3	495,190	M2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	30,03000	14.870,56
	4	990,380	M2	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	15,23000	15.083,49
	5	425,920	M2	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. Af_01/2021	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	18,86000	8.032,85
	6	77,560	M2	Forro em régua de pvc, frisado, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_ps	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	95,28000	7.389,92
	7	72,610	M2	Forro em madeira	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	76,73000	5.571,37
	8	317,620	M2	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. Af_04/2023	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	17,76000	5.640,93
	9	317,620	M2	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. Af_06/2014	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	3,73000	1.184,72
3		1,000	M2	Revestimentos externos		25.497,06000	25.497,06
	1	22,000	M2	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual. Af_10/2022	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	11,50000	253,00
	2	857,960	M2	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	15,23000	13.066,73
	3	44,900	M2	Forro em madeira	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	76,73000	3.445,18
	4	58,060	M2	Forro em régua de pvc, frisado, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_ps	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	95,28000	5.531,96
	5	857,960	M2	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. Af_06/2014	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	3,73000	3.200,19

**RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS**

Período: 2023

Modalidade: Tomada de Preço

000113

Ano da Licitação: 2023 **Modalidade:** Tomada de Preço **Nº da Licitação:** 16 **Data da Licitação:** 06/10/2023
Julgamento: Menor Preço Global **Situação:** Julgada **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA EMEF ANTERO XAVIER, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, localizado na RS 241, Estrada do Loreto, no Município de São Vicente do Sul/RS

Fornecedor Vencedor: TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA - 16679**Telefone:** (55)99907-5663**Email:** tiagofontana.20@gmail.com

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
4		1,000	M2	Calçadas		9.394,20000	9.394,20
	1	38,970	M2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), acabamento liso, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm. Af_07/2021	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	66,63000	2.596,57
	2	52,510	M2	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 4,0 cm, preparo mecânico da argamassa. Af_09/2020	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	67,54000	3.546,53
	3	50,280	M2	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 4,0 cm, preparo mecânico da argamassa. Af_09/2020	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	64,66000	3.251,10
5		1,000	M2	Cobertura		2.295,97000	2.295,97
	1	57,340	M2	Retirada e recolocação de ripa em telhados de até 2 águas com telha cerâmica ou de concreto de encaixe, incluso transporte vertical. Af_07/2019	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	19,24000	1.103,22
	2	14,900	M2	Telhado fibrocimento	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	80,05000	1.192,75
6		1,000	UN	Esquadrias internas		11.104,75000	11.104,75
	1	17,130	M2	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	10,25000	175,58
	2	6,630	M2	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	1.529,56000	10.140,98
	3	2,000	UN	Fechadura para porta madeira	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	17,32000	34,64
	4	32,450	M2	Pintura epoxi com rolo para esquadrias metálicas	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	6,71000	217,74
	5	2,800	M2	Manutenção esquadria	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	191,36000	535,81
7		1,000	UN	Instalações hidráulicas		5.317,10000	5.317,10
	1	1,000	UN	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. Af_01/2020	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	617,34000	617,34
	2	3,000	UN	Mictório sifonado louça branca ? padrão médio ? fornecimento e instalação. Af_01/2020	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	891,34000	2.674,02
	3	4,000	UN	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	395,60000	1.582,40
	4	18,000	M	Tube, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	15,75000	283,50
	5	6,000	UN	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	11,67000	70,02
	6	1,000	UN	Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	9,02000	9,02
	7	5,000	UN	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	16,16000	80,80
8		1,000	UN	Instalações sanitárias		856,63000	856,63

**RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS**

Período: 2023

Modalidade: Tomada de Preço

000114

Ano da Licitação: 2023 **Modalidade:** Tomada de Preço **Nº da Licitação:** 16 **Data da Licitação:** 06/10/2023
Julgamento: Menor Preço Global **Situação:** Julgada **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA EMEF ANTERO XAVIER, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, localizado na RS 241, Estrada do Loreto, no Município de São Vicente do Sul/RS

Fornecedor Vencedor: TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA - 16679**Telefone:** (55)99907-5663**Email:** tiagofontana.20@gmail.com

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1		18,000	M	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	35,55000	639,90
2		2,000	UN	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	31,93000	63,86
3		5,000	UN	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	25,68000	128,40
4		1,000	UN	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. Af_06/2022	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	24,47000	24,47

Total de itens vencidos: 8

Total das Propostas Vencedoras: 162.942,89

