



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grav de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO
1077990-68	913739/2021	MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL	QUADRA ESPORTIVA/CANCHA DE BOCHA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
(N/D: Referência 09-2023.xls)	09-23 (N DES.)	Construção e implantação de uma quadra coberta no Município de São Vicente	SÃO VICENTE DO SUL
			BDI 1
			BDI 2
			BDI 3
			22.889%
			0.00%
			0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção e Implantação de uma quadra coberta no Município de São Vicente do Sul/RS.									
1.1.			QUADRA ESPORTIVA, CANCHA DE BOCHA						253.450,20
1.1.1.	SINAPI	103689	SERVIÇOS INICIAIS E MOVIMENTOS DE TERRA	M2	4,50	295,05	BDI 1	362,56	1.631,52
1.1.2.	Composição	COMP 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA ADMINISTRATIVA LOCAL	UN	1,00	19.383,60	BDI 1	23.818,57	23.818,57
1.1.3.	SINAPI	99059	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALEITADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	75,36	47,82	BDI 1	58,76	4.428,15
1.1.4.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	9,12	7,20	BDI 1	8,85	80,71
1.1.5.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 MPOTENCIA, 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	54,79	19,54	BDI 1	24,01	1.315,51
1.2.			SAPATA						19.597,82
1.2.1.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	13,12	16,48	BDI 1	20,25	265,68
1.2.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	59,70	13,52	BDI 1	16,61	991,62
1.2.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	181,70	12,15	BDI 1	14,93	2.712,78
1.2.4.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	81,90	9,98	BDI 1	12,26	1.004,09
1.2.5.	SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	19,20	9,19	BDI 1	11,29	216,77
1.2.6.	SINAPI	96550	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	57,20	10,04	BDI 1	12,34	705,85
1.2.7.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	24,90	14,85	BDI 1	18,25	454,43
1.2.8.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, F=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	46,22	112,33	BDI 1	138,03	6.379,75
1.2.9.	Composição	COMP 2	CONCRETO DE SAPATAS, FCK=25 MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 96556 - ALTERADO COMPOSIÇÃO - 94972 CONCRETO FCK=30MPa, TRAÇO 1:2:1,25 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 INCL.USO.COMPOSIÇÃO-94971)	M3	7,37	758,24	BDI 1	931,73	6.866,85
1.3.			VIGA BALDRAME						18.194,13
									253.450,20
									31.274,46
									1.631,52
									23.818,57
									4.428,15
									80,71
									1.315,51
									19.597,82
									265,68
									991,62
									2.712,78
									1.004,09
									216,77
									705,85
									454,43
									6.379,75
									6.866,85
									18.194,13

RECURSO

PMV3.0.4
MARCELO
CADO:1311414700
0154

Assinado de forma digital por
MARCELO
CADO:13114147000154
Dados: 2024.07.15:48:10
-03:00'

1 / 5



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Gravado de Selo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1077890-68	Nº SICONV 913739/2021	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR QUADRA ESPORTIVA/CANCHA DE BOCHA
LOCALIDADE SINAPI (NID - Referência 09-2023.XIS)	DATA BASE (09-23 (N DES))	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção e implantação de uma quadra coberta no Município de São Vicente	MUNICIPIO / UF SÃO VICENTE DO SUL
			BDI 1 22,88% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção e implantação de uma quadra coberta no Município de São Vicente do Sul/RS										
1.3.1.	SINAPI	98617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF-08/2017	M2	16,34	16,68	BDI 1	20,50	334,97	RA
1.3.2.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF-08/2017	KG	65,80	12,01	BDI 1	14,76	971,21	RA
1.3.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF-06/2022	KG	0,30	12,50	BDI 1	15,36	4,61	RA
1.3.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF-06/2017	KG	92,80	14,62	BDI 1	17,97	1.667,62	RA
1.3.5.	SINAPI	96636	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF-06/2017	M2	92,46	51,36	BDI 1	63,11	5.835,15	RA
1.3.6.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMAS. AF-09/2023	M2	92,46	42,22	BDI 1	51,88	4.796,62	RA
1.3.7.	Composição	COMP 3	CONCRETO DE BLOCOS DE COROAMENTO DE VIGAS BALDRAME E FCK 25 MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA 96555 - RETIRADA COMPOSIÇÃO 94972. CONCRETO FCK = 30MPa, TRACO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF-05/2021, INCLUSO COMPOSIÇÃO 94971 CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF-05/2021)	M3	5,55	672,12	BDI 1	825,90	4.583,75	RA
1.4.			PILARES						28.189,63	
1.4.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF-06/2022	KG	8,90	10,51	BDI 1	12,91	114,90	RA
1.4.2.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF-06/2022	KG	341,70	8,60	BDI 1	10,57	3.611,77	RA
1.4.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF-06/2022	KG	35,30	11,41	BDI 1	14,02	494,91	RA
1.4.4.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF-06/2022	KG	90,20	8,65	BDI 1	10,63	958,83	RA
1.4.5.	SINAPI	92766	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF-06/2022	KG	248,90	9,62	BDI 1	11,82	2.942,00	RA
1.4.6.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF-06/2022	KG	134,60	12,98	BDI 1	15,95	2.146,87	RA
									253.450,20	

RECURSO

PM/3.0.4

MARCELO
CADO:131141470001
54

Assinado de forma digital por
MARCELO CADO:13114147000154
Dados: 2024.01.25 15:10-03:00



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1077990-68	Nº SICONV 913739/2021	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA ESPORTIVA(CANCHA DE BOCHA)
LOCALIDADE SINAPI (N/D - Referência 09-2023.XIS)	DATA BASE 09-23 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção e implantação de uma quadra coberta no Município de São Vicente	MUNICÍPIO / UF SÃO VICENTE DO SUL
			BDI 1 22,89% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção e implantação de uma quadra coberta no Município de São Vicente do Sul/RS.									
1.4.7.	SINAPI	103669	CONCRETAÇÃO DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	M3	8,53	880,49	BDI 1	1.081,95	9.229,03
1.4.8.	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES, RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	M2	114,48	61,78	BDI 1	75,92	8.691,32
1.5.			VIGA						19.068,49
1.5.1.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	65,10	13,08	BDI 1	16,07	1.046,16
1.5.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	70,70	12,15	BDI 1	14,93	1.055,55
1.5.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	181,60	10,77	BDI 1	13,23	2.402,57
1.5.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	25,90	10,43	BDI 1	12,82	332,04
1.5.5.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	73,00	8,67	BDI 1	10,65	777,45
1.5.6.	SINAPI	96636	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M2	99,54	55,56	BDI 1	68,27	6.795,60
1.5.7.	SINAPI	103662	CONCRETAÇÃO DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	M3	5,97	907,74	BDI 1	1.115,43	6.659,12
1.6.			PAREDES						18.391,33
1.6.1.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DETAPADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	M2	78,23	128,33	BDI 1	157,69	12.336,09
1.6.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	M2	144,62	3,80	BDI 1	4,67	675,38
1.6.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	144,62	30,27	BDI 1	37,20	5.379,86
1.7.			COBERTURA						59.295,19
									253.450,20

RECURSO

PM3.0.4

MARCELO
CADO:1311414700
0154

Assinado de forma digital por
MARCELO
CADO:13114147000154
Dados: 2024.01.25 15:15:05



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grav de Sítio
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1077990-68	Nº SICONV 913739/2021	PROPRONTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA ESPORTIVA/CANCHA DE BOCHA)
LOCALIDADE SINAPI (NID - Referência 09-2023.xls)	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção e implantação de uma quadra coberta no Município de São Vicente	MUNICÍPIO / UF SÃO VICENTE DO SUL
			BDI 1 22,88% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção e Implantação de uma quadra coberta no Município de São Vicente do Sul/RS.									
1.7.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF-07/2019	M2	312,63	52,90	BDI 1	65,00	20.320,95
1.7.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORBIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 AGUAS. INCLUSO IÇAMENTO AF-07/2019	M2	312,63	43,15	BDI 1	53,02	16.575,64
1.7.3.	SINAPI	92618	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOIRA INTEIRA EM AÇO VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF-12/2015	UN	7,00	2.276,83	BDI 1	2.797,77	19.584,39
1.7.4.	SINAPI	94223	CUMEIEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF-07/2019	M	28,84	79,41	BDI 1	97,58	2.814,21
1.8.			PAVIMENTAÇÃO						19.429,20
1.8.1.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPRESSURA DE 3 CM. AF-07/2016	M2	273,95	15,42	BDI 1	18,95	5.191,35
1.8.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF-08/2022	M3	17,66	656,10	BDI 1	806,22	14.237,85
1.9.			INSTALACOES ELÉTRICAS						7.333,62
1.9.1.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-10/2020	UN	1,00	82,09	BDI 1	100,87	100,87
1.9.2.	SINAPI	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W/ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-08/2020	UN	10,00	221,84	BDI 1	272,60	2.726,00
1.9.3.	SINAPI	2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATÉ 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	4,00	9,82	BDI 1	12,07	48,28
1.9.4.	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-03/2023	M	88,00	15,87	BDI 1	19,50	1.716,00
1.9.5.	SINAPI	91859	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-03/2023	M	50,00	10,81	BDI 1	13,28	664,00
1.9.6.	SINAPI	39276	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1" PARA ELETRODUTO	UN	13,00	6,33	BDI 1	7,78	101,14
1.9.7.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-03/2023	M	100,00	2,55	BDI 1	3,13	313,00
1.9.8.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-03/2023	M	150,00	3,78	BDI 1	4,64	696,00
									253.450,20

RECURSO

PM/3.0.4

MARCELO
CADO:131141470001
54

Assinado de forma digital por
MARCELO CADO:13114147000154
Dados: 2024.01.25 15:41:54 -03'00"

[Handwritten signature]



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1077990-68	Nº SICOMV 913739/2021	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR QUADRA ESPORTIVA(CANCHA DE BOCHA)
LOCALIDADE SINAPI (NID: Referência 09-2023. xis)	DATA BASE 09-23 (N DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção e implantação de uma quadra coberta no Município de São Vicente	MUNICÍPIO / UF SÃO VICENTE DO SUL
			BDI 1 22,88% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção e implantação de uma quadra coberta no Município de São Vicente do Sul/RS.									
1.9.9.	SINAPI	91973	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	102,81	BDI 1	126,33	126,33
1.9.10.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	47,80	BDI 1	58,74	587,40
1.9.11.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	31,56	BDI 1	38,78	155,12
1.9.12.	SINAPI	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREFOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	40,46	BDI 1	49,74	99,48
1.10.			PISO SINTÉTICO						32.087,34
1.10.1.	Cotação	COMP 4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA	M2	108,51	236,99	BDI 1	291,21	31.599,20
1.10.2.	SINAPI	100947	PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	37,06	2,01	BDI 1	2,47	91,54
1.10.3.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	431,09	0,75	BDI 1	0,92	396,60
1.11.			LIMPEZA						588,99
1.11.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	273,95	1,75	BDI 1	2,15	588,99

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO VICENTE DO SUL
Local
sexta-feira, 26 de janeiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: FELIPE FONTOURA CRISTOFARI
CREA/CAU: RS 241256
ARTIRRT: -

Assinado de forma digital por MARCELO

CADO:1311414700015

4147000154 Dados: 2024.01.25 15:41:17 -03'00'