

RELAÇÃO DE ITENS - CONCORRÊNCIA Nº 90002/2024-000

**1 - Itens da Licitação**

**1 - Obras civis de parques e praças**

Descrição Detalhada: 1.1. Serviços Preliminares  
1.1.1. Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af\_03/2022\_ps  
1.1.2. Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. Af\_09/2023  
1.1.3. Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martetele, sem reaproveitamento. Af\_09/2023

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.772,73

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (1)

Grupo: G1

**2 - Obras civis de parques e praças**

Descrição Detalhada: 1.2. Drenagem  
1.2.1. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af\_02/2021  
1.2.2. Canaleta de drenagem em alvenaria de tijolo maciço com grelha metálica 20x20 cm  
1.2.3. Canaleta de drenagem em alvenaria de tijolo maciço com tampa cega de concreto 20x20 cm  
1.2.4. Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 200 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento (adaptado composição 95567)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 41.269,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (1)

Grupo: G1

**3 - Obras civis de parques e praças**

Descrição Detalhada: 1.3. Passeios  
1.3.1. Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de \*5 cm\*. Af\_01/2024  
1.3.2. Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. Af\_08/2022  
1.3.3. Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. Af\_03/2024  
1.3.4. Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. Af\_05/2021  
1.3.5. Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af\_10/2022

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 155.854,41

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (1)

Grupo: G1

**4 - Obras civis de parques e praças**

**Descrição Detalhada:** 1.4. Floreiras  
 1.4.1. Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. Af\_09/2023  
 1.4.2. Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af\_05/2020  
 1.4.3. Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 1,5cm. Af\_09/2023  
 1.4.4. Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af\_10/2022  
 1.4.5. Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. Af\_09/2022  
 1.4.6. Revestimento para parede externa em pedra portuguesa amarela assentado com argamassa colante tipo ac-iii (adaptado composição 88788)

**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 34.657,02**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Vicente do Sul/RS (1)**Grupo:** G1**5 - Obras civis de parques e praças**

**Descrição Detalhada:** 1.5. Revestimento Muretas  
 1.5.1. Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. Af\_09/2023  
 1.5.2. Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af\_05/2020  
 1.5.3. Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. Af\_09/2023  
 1.5.4. Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af\_10/2022  
 1.5.5. Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. Af\_09/2022  
 1.5.6. Revestimento para parede externa em pedra portuguesa amarela assentado com argamassa colante tipo ac-iii (adaptado composição 88788)  
 1.5.7. Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af\_04/2023

**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 33.703,30**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Vicente do Sul/RS (1)**Grupo:** G1**6 - Obras civis de parques e praças**

**Descrição Detalhada:** 1.6. Bancos  
 1.6.1. Banco concreto 01 - banco de concreto armado, comprimento 7,50 m, largura 0,40 m, altura 0,45 m com sobreposição de ripado em madeira, conforme detalhamento  
 1.6.2. Banco concreto 02 - banco de concreto armado, comprimento 6,00 m, largura 0,40 m, altura 0,45 m com sobreposição de ripado em madeira, conforme detalhamento

**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 7.420,58**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Vicente do Sul/RS (1)**Grupo:** G1

**7 - Obras civis de parques e praças**

Descrição Detalhada: 1.7. Iluminação Pública  
1.7.1. Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. Af\_02/2020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 714,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (1)

Grupo: G1

**8 - Obras civis de parques e praças**

Descrição Detalhada: 1.8. Lixeiras  
1.781. Instalação de lixeira metálica dupla, capacidade de 60 l, em tubo de aço carbono e cestos em chapa de AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF\_11/2021

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.120,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Vicente do Sul/RS (1)

Grupo: G1

**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Obras civis de parques e praças	1	UNIDADE
2	Obras civis de parques e praças	1	UNIDADE
3	Obras civis de parques e praças	1	UNIDADE
4	Obras civis de parques e praças	1	UNIDADE
5	Obras civis de parques e praças	1	UNIDADE
6	Obras civis de parques e praças	1	UNIDADE
7	Obras civis de parques e praças	1	UNIDADE
8	Obras civis de parques e praças	1	UNIDADE