



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000001010567



20250001010567

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: LUCAS STORGATTO MARTINS

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Data de obtenção do título: 19/01/2019

Registro Nacional: 00A1530682

Data de Registro: 08/04/2019

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 12706814

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 31/03/2025

Forma de registro: RETIFICADOR à 12706814

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: GILSON MATOS DE FREITAS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 05.532.595/0001-40

DADOS DO CONTRATO

Contratante: COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA

CPF/CNPJ: 09550510000107

RUA Rua Julio de Castilhos

Nº 137

Complemento: QG

Cidade: SANTIAGO

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 97700095

Contrato: 004/2022

Celebrado em 09/01/2023

Valor do contrato: R\$ 200.320,57

Tipo do Contratante:

Data de Início: 09/01/2023

Data de Fim: 27/02/2023

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 909.3 m²; 2.2.5 - Execução de estruturas mistas , 909.3 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 1 un; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 909.3 m²;

Descrição: REPARAÇÃO DA GARAGEM (PAVILHÃO A) 3ªBATERIA, LINHA DE FOGO DO 19º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA,SANTIAGO/RS, com área de 909,00m². Recuperação do sistema estrutural metálico, 909,30m², Recuperação de portão metálico, 145,72m². Execução do talhamento com o uso de telhas do tipo trapezoidal metálica galvalume Tp 25, totalizando 1.079,34m². Realização de pinturas em elementos metálicos, área de 756,82 m². Realização de pinturas em alvenaria, área de 1001,19m². Substituição de pisos, forros e esquadrias nas sala 1 e 2, bem como a realização de uma nova rede elétrica em todo o Pavilhão.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**Nº 0000001010567**

20250001010567

RUA PEDRO PALMEIRO - DE 1211/1212 A 1629/1630

Nº 1340

Complemento: 19 GAC

Cidade: SANTIAGO

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 97700630

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1010567/2025

Expedida em 22/04/2025 12:04:00, SANTIAGO/RS, CAU/RS

Chave de Impressão: BW8Z777B84A04Z213671

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a profissional/empresa contratados mais abaixo qualificados executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: 1ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	CNPJ: 09.550.510/0001-07
ENDEREÇO: AVENIDA JÚLIO DE CASTILHOS, 137, BAIRRO CENTRO DE SANTIAGO/RS	
REPRESENTANTE LEGAL: VAGNER ASSIS MINUZZI DA SILVA – Ten Cel	CPF: 929.536.110-53
PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TÁSSIA FANTON	CREA RS 209439

CONTRATO

OBJETO:

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO REPARAÇÃO DA GARAGEM (PAVILHÃO A) 3ª BATERIA, LINHA DE FOGO DO 19º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA, EM SANTIAGO –RS, RUA PEDRO PALMEIRO Nº 1340, CENTRO, SANTIAGO-RS, 97.700-630, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PELA CONTRATADA, EXCETUANDO-SE O FORNECIMENTO DE 1.079,34 M² DE TELHA TRAPEZOIDAL GALVALUME DO TIPO TP 25, AS QUAIS SERÃO DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATANTE.

LOCAL: 19º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

PROCESSO: TOMADA DE CONTRATO: 04/2022
PREÇO 02/2022

DATA DA ASSINATURA:	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO:	PERÍODO DE EXECUÇÃO:
12/12/2022	12/12/2022	09/01/2023 A 27/02/2023

VALOR DO CONTRATO:	VALOR DO ADITIVO: -	VALOR MEDIDO: 200.320,57
200.320,57		

CONTRATADO (A)

NOME/RAZÃO SOCIAL: GILSON MATOS DE FREITAS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	CAU: PJ51496-1	CNPJ: 05.532.595/0001-40
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCAS STORGATTO MARTINS		CAU: A153068-2
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – RRT CORRESPONDENTE: 12706814		

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS		
1.1	ESTUDOS E PROJETOS		
1.1.1	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA (REF: SETOP ED-3335)	UN	1
2	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		
2.1	PESSOAL		
2.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	34,24
2.1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2
2.1.3	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	34,24
2.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
2.2.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (REF: SINAPI 73875/001_06/2016)	M/MES	52,5
2.3	TRANSPORTES		
2.3.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (REF: CRO 3 - PLA ANEXO)	UN	1
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.2	TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS		
3.2.1	ART/2020 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO (REF: CREA 2020)	UN	2
3.2.2	ART/2020 DE OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE 15.000,01 (REF: CREA 2020)	UN	1
4	SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	LIMPEZA		
4.1.1	LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA (REF: SBC 014045)	MES	2
5	SERVIÇOS PRELIMINARES		
5.1	DEMOLIÇÃO		
5.1.1	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	1,2
6	CANTEIRO DE OBRAS		
6.1	PLACA DA OBRA		
6.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	1,6
6.2	INCÊNDIO		
6.2.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 P	UN	1
6.2.2	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PQS 21x21cm (REF: SBC 55034_03/2022)	UN	1
6.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
6.3.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 3,0 X 2,0 (REF: COTAÇÃO MERCADO)	MÊS	2
6.3.2	LOCAÇÃO DE BANHEIRO HIDRÁULICO (REF: COTAÇÃO DE MERCADO)	MÊS	2
7	ESTRUTURAS		
7.1	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA		
7.1.1	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA	m²	909,3
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		
8.1	CABO E SISTEMA DE ATERRAMENTO		
8.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E	M	4,4



	INSTALAÇÃO. AF 12/2015		
8.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1073,9
8.1.3	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	2,2
8.1.4	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1
8.1.5	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	1
8.2	QUADROS E DISJUNTORES		
8.2.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN. (REF: SINAPI 101875_03/2022)	UN	1
8.2.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	7
8.3	INFRAESTRUTURA		
8.3.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	45,5
8.3.2	CONDUTE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	29
8.3.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2
8.3.4	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1
8.3.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	2
8.3.6	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	2
8.3.7	PERFILADO PERFURADO 38X19 CHAPA 16 (REF: SBC 63105_05/2022)	M	123,9
8.3.8	Vergalhão Galvanizado Rosca Total 1/4", incluso gancho de sustentação eletrocaha (REF: SEDOP 171141_05/2022)	M	146
8.3.9	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (REF: ORSE 724_04/2022)	un	8
8.3.10	Tampa de pressão para perfilado 38mm (REF: SEDOP 170953_05/2022)	M	123,9
8.4	DISPOSITIVOS E LUMINÁRIAS		
8.4.1	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1
8.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5
8.4.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	11
8.4.4	LUMINARIA GALPAO INDUSTRIAL 200w 6500K HIGH BAY (REF: 12/04/2025	UN	7




	SBC 60194_05/2022)		
9	PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS		
9.1	PAREDES DE VEDAÇÃO		
9.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	4,96
10	COBERTURA		
10.1	TELHAMENTO		
10.1.1	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E ACESÓRIOS DE FIXAÇÃO. (REF: SINAPI 94213_03/2022)	m²	1079,34
10.1.2	INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. (REF: SINAPI 94223_05/2022)	M	72,1
11	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS		
11.1	ESQUADRIAS DE FERRO		
11.1.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,36
11.1.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,2
11.1.3	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	4,4
11.2	RECUPERAÇÃO PORTÕES METÁLICOS		
11.2.1	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM PORTÕES METÁLICOS	M²	145,72
12	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS		
12.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO		
12.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	113,27
12.1.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	113,27
12.2	FORROS		
12.2.1	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	29,6
12.2.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	27
13	PISOS		
13.1	PISO CERÂMICO		
13.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	27




14	PINTURA		
14.1	PINTURA DE PAREDE		
14.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1001,19
14.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1001,19
14.1.3	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	m²	16
14.1.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	113,27
14.2	PINTURA EM METAIS		
14.2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	776,34
14.2.2	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	776,34
14.2.3	LIMPEZA DE PERFIL + RETIRADA OXIDACAO	m²	77,63
14.2.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	46,54
14.2.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	930,74
14.2.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	29,15
14.2.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	582,90
15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
15.1	PROJETO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE LINHA DE VIDA PROVISÓRIA, INCLUSIVE ART	UNID	1

Era o que tínhamos a atestar.

Santiago-RS, 13 de Março de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **VAGNER ASSIS MINUZZI DA SILVA**
 Data: 31/03/2025 10:59:14-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VAGNER ASSIS MINUZZI DA SILVA–
Ten Cel
 Ordenador de Despesas do 19º Grupo de
 Artilharia de Campanha

Documento assinado digitalmente
 **TÁSSIA FANTON**
 Data: 17/03/2025 21:06:03-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TÁSSIA FANTON – Oficial-R2
 Engenheira Civil- CREA/RS 209439
 ADj Fiscalização Adm 1ª Bda C Mec

