

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA:	Fechamento da pandorga	DATA BASE:	SINAPI 09/25
LOCAL:	Rua Manoel Cipriano Dávila, Bairro Centro, São Vicente do Sul/RS		
DATA:	02/12/2025	REGIME PREVIDENCIÁRIO:	NÃO DESONERADO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Item	Banco	Código	Descrição	Quant	Unidade	Valor unitário	BDI	Valor unit. com BDI	Valor total	Valor total c/ BDI
1			FECHAMENTO EM VIDRO							R\$ 67.056,17
1.1	SINAPI	102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	2	Unid.	R\$ 1.879,42	24,20%	R\$ 2.334,23	R\$ 3.758,83	R\$ 4.668,47
1.2	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	25,07	m²	R\$ 402,69	24,20%	R\$ 500,14	R\$ 10.095,51	R\$ 12.538,62
1.3	SINAPI	94805 ADAPTADA 1	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	8	Unid.	R\$ 880,70	24,20%	R\$ 1.093,83	R\$ 7.045,63	R\$ 8.750,67
1.4	SINAPI	94805 ADAPTADA 2	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	8	Unid.	R\$ 1.110,51	24,20%	R\$ 1.379,25	R\$ 8.884,07	R\$ 11.034,02
1.5	SINAPI	105812	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	96,98	m	R\$ 32,49	24,20%	R\$ 40,35	R\$ 3.150,79	R\$ 3.913,28
1.6	SINAPI	94569 ADAPTADA	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 30X142 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	5,4	m²	R\$ 458,84	24,20%	R\$ 569,87	R\$ 2.477,72	R\$ 3.077,32
1.7	SINAPI	102169	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLÓR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS (todos de alumínio)	50,8811	m²	R\$ 345,10	24,20%	R\$ 428,61	R\$ 17.558,82	R\$ 21.808,05
1.8	SINAPI	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	48,49	m	R\$ 21,02	24,20%	R\$ 26,10	R\$ 1.019,10	R\$ 1.265,73
2			CERCA							R\$ 35.338,15
1.9	SEINFRA	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	99,77	m	R\$ 285,18	24,20%	R\$ 354,20	R\$ 28.452,62	R\$ 35.338,15
									R\$ 82.443,09	R\$ 102.394,32

Santa Maria/RS, 28 de Janeiro de 2026

Aderson Silva dos Santos
CPF: 016.711.230-93
Sócio Administrador