



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE PLANEJAMENTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA:	Fechamento da pandorga	DATA BASE:	SINAPI 09/25
LOCAL:	Rua Manoel Cipriano Dávila, Bairro Centro, São Vicente do Sul/RS	REGIME PREVIDENCIÁRIO: NÃO DESONERADO	
DATA:	02/12/2025	PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS	

Item	Banco	Código	Descrição	Quant	Unidade	Valor unitário	BDI	Valor unit. com BDI	Valor total	Valor total c/ BDI
1			FECHAMENTO EM VIDRO							R\$ 70.958,91
1.1	SINAPI	102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	2	Unid.	R\$ 1.988,80	24,20%	R\$ 2.470,09	R\$ 3.977,60	R\$ 4.940,18
1.2	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	25,07	m²	R\$ 426,13	24,20%	R\$ 529,25	R\$ 10.683,08	R\$ 13.268,38
1.3	SINAPI	94805 ADAPTADA 1	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	8	Unid.	R\$ 931,96	24,20%	R\$ 1.157,50	R\$ 7.455,69	R\$ 9.259,97
1.4	SINAPI	94805 ADAPTADA 2	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	8	Unid.	R\$ 1.175,14	24,20%	R\$ 1.459,53	R\$ 9.401,13	R\$ 11.676,21
1.5	SINAPI	105812	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	96,98	m	R\$ 34,38	24,20%	R\$ 42,70	R\$ 3.334,17	R\$ 4.141,04
1.6	SINAPI	94569 ADAPTADA	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 30X142 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	5,4	m²	R\$ 485,54	24,20%	R\$ 603,04	R\$ 2.621,92	R\$ 3.256,43
1.7	SINAPI	102169	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS (todos de alumínio)	50,8811	m²	R\$ 365,18	24,20%	R\$ 453,55	R\$ 18.580,76	R\$ 23.077,30
1.8	SINAPI	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	48,49	m	R\$ 22,24	24,20%	R\$ 27,62	R\$ 1.078,42	R\$ 1.339,39
2			CERCA							R\$ 37.394,87
1.9	SEINFRA	C4727	CERCA/GRADIL NYLFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	99,77	m	R\$ 301,78	24,20%	R\$ 374,81	R\$ 30.108,59	R\$ 37.394,87
									R\$ 87.241,37	R\$ 108.353,78

São Vicente do Sul/RS, 05 de dezembro de 2025

ÂNGELA HINTERHOLZ
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/RS 275933

Obs.: As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar nº 123/2006, bem como deverão observar para que a Composição dos Encargos Sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe a legislação