

Ano da Licitação: 2026 Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº da Licitação: 90002 Data da Licitação: 03/03/2026

Julgamento: Menor Preço Global Objeto: Contratação de empresa para execução de projeto de construção de unidade básica de saúde Novo Horizonte, Porte I, na rua Vereador Felipe da Rosa Pahim sn, bairro Novo Horizonte, São Vicente do Sul/RS, através de recursos proveniente do Governo Federal através do Novo PAC 2025 contemplado através da portaria GM/MS nº 6.640, de 20 de fevereiro de 2025 e contrapartida municipal se necessário.

Empresa: S &amp; B SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 44.422.059/0001-43 Código: 19443

Telefone: (21)99200-9432 Email: [licitacao@sebconstrucao.com](mailto:licitacao@sebconstrucao.com)

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
1		1,000	M2MES	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS - CANTEIRO DE OBRAS, ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE APOIO		129.377,30000	129.377,30	Lance
	1	10,000	UN	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m2		1.066,24000	10.662,40	Lance
	2	10,000	M2	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) C/ tesouras, telha 4mm, piso em Concreto despolado		258,07000	2.580,70	Lance
	3	10,000	MÊS	Locação de container - banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 X 2,30m		1.358,88000	13.588,80	Lance
	4	1,000	UN	Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em cpvc dn 28 mm (1"), para 1 medidor - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). Af_03/2024		785,91000	785,91	Lance
	5	1,000	UN	Hidrômetro dn 1/2", 1,5 m3/h - fornecimento e instalação. Af_03/2024		211,62000	211,62	Lance
	6	1,000	UN	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o Poste de concreto). Af_07/2020		2.255,22000	2.255,22	Lance
	7	6,000	M2	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps		503,61000	3.021,66	Lance
	8	100,000	M3	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - Terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal		122,48000	12.248,00	Lance
	9	270,000	M2	Tapume com telha metálica. Af_03/2024		89,56000	24.181,20	Lance
	10	2,000	MÊS	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares		24.895,24000	49.790,48	Lance
	11	1,000	UN	Mobilizacao e desmobilizacao de canteiro		7.982,51000	7.982,51	Lance
	12	60,000	M2MES	Locacao de andaime metalico tipo fachadeiro, pecas com aproximadamente 1,20 m de largura e 2,0 m de altura, incluindo diagonais em x, barras de ligacao, sapatas e demais itens necessarios a montagem, inclusive montagem e desmontagem		34,48000	2.068,80	Lance
2		1,000	M3	FUNDAÇÃO		194.936,40000	194.936,40	Lance
	1	125,000	M	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_03/2024		70,55000	8.818,75	Lance
	2	203,880	M3	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroscav. (0,26 m3), larg. De 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_09/2024		14,70000	2.997,04	Lance
	3	23,340	M3	Escavação manual de vala. Af_09/2024		104,62000	2.441,83	Lance
	4	36,190	M3	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura De *10 cm*. Af_01/2024		190,29000	6.886,60	Lance

B.D.I. 23,65 Encargos Sociais:  
 Não Desonerado - Horista: 112,84%  
 Mensalista: 69,95%

Ano da Licitação: 2026 Modalidade: Concorrência Eletrônica N° da Licitação: 90002 Data da Licitação: 03/03/2026

Julgamento: Menor Preço Global Objeto: Contratação de empresa para execução de projeto de construção de unidade básica de saúde Novo Horizonte, Porte I, na rua Vereador Felipe da Rosa Pahim sn, bairro Novo Horizonte, São Vicente do Sul/RS, através de recursos proveniente do Governo Federal através do Novo PAC 2025 contemplado através da portaria GM/MS nº 6.640, de 20 de fevereiro de 2025 e contrapartida municipal se necessário.

Empresa:

S &amp; B SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 44.422.059/0001-43

Código: 19443

Telefone: (21)99200-9432

Email: [licitacao@sebconstrucao.com](mailto:licitacao@sebconstrucao.com)

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
	5	392,100	M2	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024		84,58000	33.163,82	Lance
	6	440,300	KG	Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_01/2024		22,55000	9.928,77	Lance
	7	139,100	KG	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_01/2024		20,16000	2.804,26	Lance
	8	1.010,500	KG	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_01/2024		18,04000	18.229,42	Lance
	9	650,000	KG	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_01/2024		15,69000	10.198,50	Lance
	10	724,400	KG	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_01/2024		12,03000	8.714,53	Lance
	11	655,800	KG	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. Af_01/2024		11,27000	7.390,87	Lance
	12	56,900	M3	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. Af_01/2024		853,80000	48.581,22	Lance
	13	167,240	M3	Espalhamento de material com trator de esteiras. Af_09/2024		1,59000	265,91	Lance
	14	221,860	M3	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de Percussão. Af_08/2023		32,80000	7.277,01	Lance
	15	388,180	M2	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 Demãos. Af_09/2023		53,43000	20.740,46	Lance
	16	56,900	M3	Controle tecnologico de concretos		114,19000	6.497,41	Lance
3		1,000	M2	ESTRUTURA - PILARES DE TIJOLOS MACIÇOS, VIGAS, E LAJES		344.096,48000	344.096,48	Lance
	1	283,000	M2	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. Af_09/2020		87,32000	24.711,56	Lance
	2	680,700	KG	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022		12,22000	8.318,15	Lance
	3	214,400	KG	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022		10,24000	2.195,46	Lance
	4	145,000	KG	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. Af_06/2022		9,89000	1.434,05	Lance
	5	403,700	KG	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022		15,73000	6.350,20	Lance
	6	18,600	M3	Concretagem de pilares, fck = 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. Af_02/2022_ps		794,04000	14.769,14	Lance
	7	18,600	M3	Controle tecnologico de concretos		114,19000	2.123,93	Lance

**B.D.I. 23,65 Encargos Sociais:**  
**Não Desonerado - Horista: 112,84%**  
**Mensalista: 69,95%**

**Ano da Licitação:** 2026 **Modalidade:** Concorrência Eletrônica **Nº da Licitação:** 90002 **Data da Licitação:** 03/03/2026

**Julgamento:** Menor Preço Global **Objeto:** Contratação de empresa para execução de projeto de construção de unidade básica de saúde Novo Horizonte, Porte I, na rua Vereador Felipe da Rosa Pahim sn, bairro Novo Horizonte, São Vicente do Sul/RS, através de recursos proveniente do Governo Federal através do Novo PAC 2025 contemplado através da portaria GM/MS nº 6.640, de 20 de fevereiro de 2025 e contrapartida municipal se necessário.

**Empresa:** S & B SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA **CNPJ/CPF:** 44.422.059/0001-43 **Código:** 19443

**Telefone:** (21)99200-9432 **Email:** [licitacao@sebconstrucao.com](mailto:licitacao@sebconstrucao.com)

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
8		45,000	M	Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm		2,80000	126,00	Lance
9		8,820	KG	Aço ca-50, 6,3 mm, dobrado e cortado		10,43000	91,99	Lance
10		450,000	UN	Tijolo ceramico macico aparente 2 furos de *6,5 x 10 x 20* cm (l x a x c)		1,34000	603,00	Lance
11		12,000	H	Pedreiro com encargos complementares		31,98000	383,76	Lance
12		24,000	H	Servente com encargos complementares		26,45000	634,80	Lance
13		0,220	M3	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_08/2019		704,44000	154,98	Lance
14		290,800	M2	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito duplo, em chapa de madeira resinada, 8 utilizações. af_09/2020		218,79000	63.624,13	Lance
15		403,800	KG	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022		14,74000	5.952,01	Lance
16		140,300	KG	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022		13,75000	1.929,13	Lance
17		541,900	KG	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022		12,22000	6.622,02	Lance
18		525,500	KG	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022		10,24000	5.381,12	Lance
19		360,300	KG	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022		9,89000	3.563,37	Lance
20		430,400	KCAL	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022		15,73000	6.770,19	Lance
21		30,100	M3	Controle tecnologico de concretos		114,19000	3.437,12	Lance
22		30,100	M3	Concretagem de vigas e lajes, fck=30 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento.		794,16000	23.904,22	Lance
23		56,600	M2	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. Af_09/2020		101,28000	5.732,45	Lance
24		395,600	KG	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022		15,07000	5.961,69	Lance
25		213,200	KG	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022		14,11000	3.008,25	Lance
26		202,800	KG	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022		13,18000	2.672,90	Lance

B.D.I. 23,65 Encargos Sociais:  
 Não Desonerado - Horista: 112,84%  
 Mensalista: 69,95%

Ano da Licitação: 2026 Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº da Licitação: 90002 Data da Licitação: 03/03/2026

Julgamento: Menor Preço Global Objeto: Contratação de empresa para execução de projeto de construção de unidade básica de saúde Novo Horizonte, Porte I, na rua Vereador Felipe da Rosa Pahim sn, bairro Novo Horizonte, São Vicente do Sul/RS, através de recursos proveniente do Governo Federal através do Novo PAC 2025 contemplado através da portaria GM/MS nº 6.640, de 20 de fevereiro de 2025 e contrapartida municipal se necessário.

Empresa: S & B SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 44.422.059/0001-43 Código: 19443

Telefone: (21)99200-9432 Email: [licitacao@sebconstrucao.com](mailto:licitacao@sebconstrucao.com)

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
	27	12,300	KG	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022		11,70000	143,91	Lance
	28	1.611,350	M3	Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito duplo, incluso travamento, 4 utilizações. Af_09/2020		27,07000	43.619,24	Lance
	29	32,800	M3	Concretagem de vigas e lajes, fck=30 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento.		794,16000	26.048,45	Lance
	30	32,800	M3	Controle tecnologico de concretos		114,19000	3.745,43	Lance
	31	93,940	M2	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em eps It 16 (12 + 4), exceto capa de concreto		108,23000	10.167,13	Lance
	32	358,880	M2	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em eps It 16 (12 + 4), exceto capa de concreto		129,77000	46.571,86	Lance
	33	28,180	M2	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em eps It 20 (16 + 4), exceto capa de concreto		171,78000	4.840,76	Lance
	34	481,000	M2	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada ca- 60, malha 20x20cm,ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), malha pop leve gerdau ou similar		17,68000	8.504,08	Lance
4		1,000	M2	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO E DRYWALL		133.366,46000	133.366,46	Lance
	1	12,850	M2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021		67,26000	864,29	Lance
	2	713,840	M2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021		89,77000	64.081,42	Lance
	3	40,350	M2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_05/2020		154,68000	6.241,34	Lance
	4	103,500	M	Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. Af_03/2024		83,64000	8.656,74	Lance
	5	69,200	M	Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. Af_03/2024		59,62000	4.125,70	Lance
	6	389,710	M	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga. Af_03/2024		13,31000	5.187,04	Lance

B.D.I. 23,65 Encargos Sociais:  
 Não Desonerado - Horista: 112,84%  
 Mensalista: 69,95%

Ano da Licitação: 2026 Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº da Licitação: 90002 Data da Licitação: 03/03/2026

Julgamento: Menor Preço Global Objeto: Contratação de empresa para execução de projeto de construção de unidade básica de saúde Novo Horizonte, Porte I, na rua Vereador Felipe da Rosa Pahim sn, bairro Novo Horizonte, São Vicente do Sul/RS, através de recursos proveniente do Governo Federal através do Novo PAC 2025 contemplado através da portaria GM/MS nº 6.640, de 20 de fevereiro de 2025 e contrapartida municipal se necessário.

Empresa: S & B SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 44.422.059/0001-43 Código: 19443

Telefone: (21)99200-9432 Email: [licitacao@sebconstrucao.com](mailto:licitacao@sebconstrucao.com)

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
	7	46,820	M2	Parede com sistema em chapas de gesso st para drywall com isolamento acustico, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos		82,66000	3.870,14	Lance
	8	51,160	M2	Parede com sistema em chapas de gesso ru para drywall com isolamento acustico, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos.		147,57000	7.549,68	Lance
	9	136,370	M2	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall com isolamento acustico, uso interno, com duas faces simples, uma ru e uma st, e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos		94,68000	12.911,51	Lance
	10	16,880	M2	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com uma face simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida menor que 6 m2, com vãos. Af_07/2023_ps		107,24000	1.810,21	Lance
	11	103,740	M2	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall com isolamento acustico, uso interno, com duas faces simples, uma ru e uma rf, e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos		95,58000	9.915,47	Lance
	12	96,530	M2	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall com isolamento acustico, uso interno, com duas faces simples, uma st e uma rf, e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos.		84,46000	8.152,92	Lance
5		1,000	M	COBERTURA - ESTRUTURA, TELHAMENTO E COMPLEMENTOS		72.879,92000	72.879,92	Lance
	1	359,410	M2	Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício residencial de múltiplos pavimentos, incluso transporte vertical. Af_10/2025		27,91000	10.031,13	Lance
	2	359,410	M2	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_10/2025		28,11000	10.103,02	Lance
	3	391,460	KG	Estrutura metálica com ligações parafusadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação		21,59000	8.451,62	Lance
	4	359,410	M2	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10º, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019		51,20000	18.401,79	Lance
	5	31,600	M2	Cobertura em chapa policarbonato alveolar 10mm		53,29000	1.683,96	Lance
	6	76,000	M	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019		216,12000	16.425,12	Lance

**B.D.I. 23,65 Encargos Sociais:**  
**Não Desonerado - Horista: 112,84%**  
**Mensalista: 69,95%**

**Ano da Licitação:** 2026 **Modalidade:** Concorrência Eletrônica **Nº da Licitação:** 90002 **Data da Licitação:** 03/03/2026

**Julgamento:** Menor Preço Global **Objeto:** Contratação de empresa para execução de projeto de construção de unidade básica de saúde Novo Horizonte, Porte I, na rua Vereador Felipe da Rosa Pahim sn, bairro Novo Horizonte, São Vicente do Sul/RS, através de recursos proveniente do Governo Federal através do Novo PAC 2025 contemplado através da portaria GM/MS nº 6.640, de 20 de fevereiro de 2025 e contrapartida municipal se necessário.

**Empresa:** S & B SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 44.422.059/0001-43

**Código:** 19443

**Telefone:** (21)99200-9432

**Email:** [licitacao@sebconstrucao.com](mailto:licitacao@sebconstrucao.com)

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
	7	83,200	M	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019		65,29000	5.432,13	Lance
	8	24,550	M	Cumeeira para telha de fibrocimento estrutural e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. Af_07/2019		95,77000	2.351,15	Lance
6		1,000	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO		13.133,27000	13.133,27	Lance
	1	155,670	M2	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). Af_09/2023		67,09000	10.443,90	Lance
	2	73,180	M2	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. Af_09/2023		36,75000	2.689,37	Lance
7		1,000	M2	ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA, PORTAS DE ALUMÍNIO, PORTAS METÁLICAS, ACESSÓRIOS E ESQUADRIAS DE PVC		267.501,80000	267.501,80	Lance
	1	12,000	UN	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_10/2025		1.688,84000	20.266,08	Lance
	2	10,000	UN	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_10/2025		1.574,38000	15.743,80	Lance
	3	14,390	M2	Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente		459,09000	6.606,31	Lance
	4	1,000	UN	Porta completa madeira 2 fl.1,40x2,10m para vidro		3.632,24000	3.632,24	Lance
	5	2,000	UN	Porta completa madeira 2 fl.1,60x2,10m lisa fer.vai-e-vem		1.677,97000	3.355,94	Lance
	6	9,870	M2	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019		1.201,83000	11.862,06	Lance
	7	6,930	M2	Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida		1.329,24000	9.211,63	Lance
	8	20,280	M2	Porta de alumínio anodizado com vidro, 3 folhas, abertura de correr		1.024,14000	20.769,56	Lance
	9	4,700	M2	Portao de correr em aluminio pintura eletrostatica branca		1.520,43000	7.146,02	Lance
	10	2,520	M2	Porta aluminio anodizado natural 1 folha de abrir		1.414,17000	3.563,71	Lance
	11	3,150	M2	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e= 5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave		738,20000	2.325,33	Lance

B.D.I. 23,65 Encargos Sociais:  
 Não Desonerado - Horista: 112,84%  
 Mensalista: 69,95%

Ano da Licitação: 2026 Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº da Licitação: 90002 Data da Licitação: 03/03/2026

Julgamento: Menor Preço Global Objeto: Contratação de empresa para execução de projeto de construção de unidade básica de saúde Novo Horizonte, Porte I, na rua Vereador Felipe da Rosa Pahim sn, bairro Novo Horizonte, São Vicente do Sul/RS, através de recursos proveniente do Governo Federal através do Novo PAC 2025 contemplado através da portaria GM/MS nº 6.640, de 20 de fevereiro de 2025 e contrapartida municipal se necessário.

Empresa: S & B SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 44.422.059/0001-43

Código: 19443

Telefone: (21)99200-9432

Email: [licitacao@sebconstrucao.com](mailto:licitacao@sebconstrucao.com)

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
	12	7,000	UN	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm		530,91000	3.716,37	Lance
	13	7,000	UN	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", jackwal ou similar		122,39000	856,73	Lance
	14	233,340	M	Alizar alumínio pintura eletrostática branca		134,88000	31.472,90	Lance
	15	4,000	UN	Mola aerea com calha/braco deslizante		1.987,59000	7.950,36	Lance
	16	0,450	M2	Guiche com requadro em madeira de lei - vasado		790,28000	355,63	Lance
	17	37,000	UN	Dobradiça em aço/ferro, 3" x 2 1/2", e=1,9 a 2mm, sen anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos. Af_10/2025		70,37000	2.603,69	Lance
	18	23,000	UN	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa		343,41000	7.898,43	Lance
	19	3,000	UN	Janela de pvc branco tipo maxim-ar (vidro incluso), batente/ requadro de 4 a 14 cm, dimensões 60x50 cm, com guarnição/ alizar, com ferragens, fixação com parafusos, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação.		1.024,27000	3.072,81	Lance
	20	11,000	UN	Janela de pvc branco 150x120 com persiana integrada		5.901,41000	64.915,51	Lance
	21	8,000	UN	Janela de correr pvc branco 120x100 2 folhas pvc com vidro 4mm		1.667,96000	13.343,68	Lance
	22	10,200	M2	Janela maxim ar em pvc branco 200x170 com vidro 4mm completa		2.104,55000	21.466,41	Lance
	23	2,550	M2	Janela maxim ar em pvc branco 150x170 com vidro 4mm completa		2.104,55000	5.366,60	Lance
8		1,000	M2	REVESTIMENTO DE PAREDE - ARGAMASSADO E CERÂMICO		64.964,01000	64.964,01	Lance
	1	1.453,380	M2	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_10/2022		9,50000	13.807,11	Lance
	2	1.375,610	M2	Massa única, em argamassa traço 1:2:8 preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas. Af_03/2024		26,63000	36.632,49	Lance
	3	77,770	M2	Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas. Af_03/2024		25,87000	2.011,91	Lance
	4	110,000	M2	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes. Af_02/2023_pe		113,75000	12.512,50	Lance
9		1,000	M	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO		115.915,07000	115.915,07	Lance
	1	393,440	M2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. Af_08/2022		106,59000	41.936,77	Lance

B.D.I. 23,65 Encargos Sociais:  
 Não Desonerado - Horista: 112,84%  
 Mensalista: 69,95%

Ano da Licitação: 2026 Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº da Licitação: 90002 Data da Licitação: 03/03/2026

Julgamento: Menor Preço Global Objeto: Contratação de empresa para execução de projeto de construção de unidade básica de saúde Novo Horizonte, Porte I, na rua Vereador Felipe da Rosa Pahim sn, bairro Novo Horizonte, São Vicente do Sul/RS, através de recursos proveniente do Governo Federal através do Novo PAC 2025 contemplado através da portaria GM/MS nº 6.640, de 20 de fevereiro de 2025 e contrapartida municipal se necessário.

Empresa: S & B SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 44.422.059/0001-43 Código: 19443

Telefone: (21)99200-9432 Email: [licitacao@sebconstrucao.com](mailto:licitacao@sebconstrucao.com)

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
	2	393,440	M2	Regularização de base para revest. De pisos com arg. Traço t4, esp. Média = 2,5cm		38,48000	15.139,57	Lance
	3	240,400	M2	Porcelanato 80x80cm hit gris natural portobello		198,25000	47.659,30	Lance
	4	81,930	M2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_02/2023_pe		77,18000	6.323,36	Lance
	5	87,560	M	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60cm. Af_02/2023		14,39000	1.259,99	Lance
	6	240,380	M	Rodapé porcelanato 10cm hit gris portobello		14,96000	3.596,08	Lance
10	1,000	M2	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO		9.848,92000	9.848,92	Lance	
	1	92,400	M2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. Af_08/2022		106,59000	9.848,92	Lance
11	1,000	M2	REVESTIMENTO DE TETO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO E FORRO		31.273,77000	31.273,77	Lance	
	1	4,240	M2	Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. Argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg. Af_10/2022		10,39000	44,05	Lance
	2	4,240	M2	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em teto, e = 10mm, com taliscas. Af_03/2024		37,28000	158,07	Lance
	3	340,810	M2	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação. Af_08/2023_ps		91,17000	31.071,65	Lance
12	1,000	M2	PINTURA - PAREDES, TETO E ESQUADRIAS		72.110,00000	72.110,00	Lance	
	1	2.078,460	M2	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. Af_04/2023		4,29000	8.916,59	Lance
	2	1.351,770	M2	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão, lixamento manual. Af_04/2023		13,79000	18.640,91	Lance
	3	1.351,770	M2	Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023		11,16000	15.085,75	Lance
	4	726,690	M2	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. Af_04/2023		16,54000	12.019,45	Lance
	5	340,810	M2	Emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão, lixamento manual. Af_04/2023		24,84000	8.465,72	Lance
	6	340,810	M2	Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em teto, duas demãos. Af_04/2023		13,88000	4.730,44	Lance
	7	59,060	M2	Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. Af_01/2021		32,68000	1.930,08	Lance

B.D.I. 23,65 Encargos Sociais:  
 Não Desonerado - Horista: 112,84%  
 Mensalista: 69,95%

Ano da Licitação: 2026 Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº da Licitação: 90002 Data da Licitação: 03/03/2026

Julgamento: Menor Preço Global Objeto: Contratação de empresa para execução de projeto de construção de unidade básica de saúde Novo Horizonte, Porte I, na rua Vereador Felipe da Rosa Pahim sn, bairro Novo Horizonte, São Vicente do Sul/RS, através de recursos proveniente do Governo Federal através do Novo PAC 2025 contemplado através da portaria GM/MS nº 6.640, de 20 de fevereiro de 2025 e contrapartida municipal se necessário.

Empresa: S & B SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 44.422.059/0001-43 Código: 19443

Telefone: (21)99200-9432 Email: [licitacao@sebconstrucao.com](mailto:licitacao@sebconstrucao.com)

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
	8	59,060	M2	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. Af_01/2021		19,65000	1.160,53	Lance
	9	59,060	M2	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. Af_01/2021		19,65000	1.160,53	Lance
13		1,000	M2	MARMORARIA		9.872,29000	9.872,29	Lance
	1	13,420	M2	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm		735,64000	9.872,29	Lance
14		1,000	UN	LOUÇAS E EQUIPAMENTOS		15.325,39000	15.325,39	Lance
	1	6,000	UN	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020		695,66000	4.173,96	Lance
	2	1,000	UN	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil		1.242,42000	1.242,42	Lance
	3	13,000	UN	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020		547,38000	7.115,94	Lance
	4	1,000	UN	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. Af_01/2020		1.198,27000	1.198,27	Lance
	5	3,000	UN	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. Af_01/2020		180,82000	542,46	Lance
	6	6,000	UN	Cuba de louça de embutir redonda		136,85000	821,10	Lance
	7	2,000	UN	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. Af_01/2020		115,62000	231,24	Lance
15		1,000	UN	METAIS E ACESSÓRIOS		41.848,36000	41.848,36	Lance
	1	7,140	M2	Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido		1.742,72000	12.443,02	Lance
	2	1,000	UN	Funil expurgo hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm sem mesa para embutir - mirnox ou similar		2.686,50000	2.686,50	Lance
	3	6,000	UN	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020		257,39000	1.544,34	Lance
	4	2,000	UN	Torneira clínica com volante tipo alavanca		412,64000	825,28	Lance
	5	6,000	UN	Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento cotovelo		408,03000	2.448,18	Lance

B.D.I. 23,65 Encargos Sociais:  
 Não Desonerado - Horista: 112,84%  
 Mensalista: 69,95%

Ano da Licitação: 2026 Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº da Licitação: 90002 Data da Licitação: 03/03/2026

Julgamento: Menor Preço Global Objeto: Contratação de empresa para execução de projeto de construção de unidade básica de saúde Novo Horizonte, Porte I, na rua Vereador Felipe da Rosa Pahim sn, bairro Novo Horizonte, São Vicente do Sul/RS, através de recursos proveniente do Governo Federal através do Novo PAC 2025 contemplado através da portaria GM/MS nº 6.640, de 20 de fevereiro de 2025 e contrapartida municipal se necessário.

Empresa: S & B SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 44.422.059/0001-43 Código: 19443

Telefone: (21)99200-9432 Email: [licitacao@sebconstrucao.com](mailto:licitacao@sebconstrucao.com)

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
	6	22,000	UN	Torneira de mesa com fechamento automático, linha decamatic eco, ref.1173.c, deca ou similar		300,94000	6.620,68	Lance
	7	1,000	UN	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: flex plus, 1198 c21, da deca ou similar, inclusive furo para instalação em bancada		464,75000	464,75	Lance
	8	6,000	UN	Ducha higiênica com registro, linha dream, ref. 1984.c87.act.cr, da deca ou similar		887,76000	5.326,56	Lance
	9	8,000	UN	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", jackwal ou similar		243,40000	1.947,20	Lance
	10	8,000	UN	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", jackwal ou similar		122,39000	979,12	Lance
	11	4,000	UN	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020		473,20000	1.892,80	Lance
	12	19,000	UN	Ralo seco pvc quadrado 15x15 com grelha		118,74000	2.256,06	Lance
	13	4,000	UN	Estacao de chamada de leito,com interruptor de embutir com comandos de chamadas,emergencia e presenca,fixada sobre caixa 4"x4" embutida na parede.fornecimento e colocacao		569,93000	2.279,72	Lance
	14	5,000	UN	Torneira plástica 3/4" para tanque - fornecimento e instalação. Af_01/2020		26,83000	134,15	Lance
16		1,000	UN	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PPCI - HIDRÁULICA, SANITÁRIA, PLUVIAL E PPCI		193.607,12000	193.607,12	Lance
	1	1,000	UN	Acoplamento ranhurado em ferro fundido dn 60,3mm 2"		98,96000	98,96	Lance
	2	1,000	UN	Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 1 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021		111,79000	111,79	Lance
	3	1,000	UN	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 50 mm - fornecimento e instalação. Af_08/2021		103,95000	103,95	Lance
	4	1,000	UN	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 60 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024		61,66000	61,66	Lance
	5	3,000	UN	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024		13,49000	40,47	Lance
	6	17,000	UN	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		34,76000	590,92	Lance
	7	54,400	M	Tube, pvc, soldável, de 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		37,40000	2.034,56	Lance
	8	1,000	UN	Hidrômetro em bronze, diâmetro de 40 mm (1 1/2")		1.189,28000	1.189,28	Lance

B.D.I. 23,65 Encargos Sociais:  
 Não Desonerado - Horista: 112,84%  
 Mensalista: 69,95%

Ano da Licitação: 2026 Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº da Licitação: 90002 Data da Licitação: 03/03/2026

Julgamento: Menor Preço Global Objeto: Contratação de empresa para execução de projeto de construção de unidade básica de saúde Novo Horizonte, Porte I, na rua Vereador Felipe da Rosa Pahim sn, bairro Novo Horizonte, São Vicente do Sul/RS, através de recursos proveniente do Governo Federal através do Novo PAC 2025 contemplado através da portaria GM/MS nº 6.640, de 20 de fevereiro de 2025 e contrapartida municipal se necessário.

Empresa: S & B SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 44.422.059/0001-43

Código: 19443

Telefone: (21)99200-9432

Email: [licitacao@sebconstrucao.com](mailto:licitacao@sebconstrucao.com)

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
9		1,000	UN	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - Fornecimento e instalação. Af_08/2021		55,92000	55,92	Lance
10		1,000	UN	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021		236,26000	236,26	Lance
11		24,000	UN	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021		133,35000	3.200,40	Lance
12		2,000	UN	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021		126,52000	253,04	Lance
13		2,000	M	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 40 (1 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. Af_10/2020		68,75000	137,50	Lance
14		1,000	M	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, dn 65 (2 1/2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. Af_10/2020		120,62000	120,62	Lance
15		2,000	UN	Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		8,72000	17,44	Lance
16		2,000	UN	Luva com rosca, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		31,62000	63,24	Lance
17		52,000	UN	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024		4,25000	221,00	Lance
18		1,000	UN	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/4", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		21,86000	21,86	Lance
19		3,000	UN	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		9,57000	28,71	Lance
20		1,000	UN	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 50 x 25 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		12,16000	12,16	Lance
21		1,000	UN	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 50 x 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		18,24000	18,24	Lance
22		1,000	UN	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		8,89000	8,89	Lance
23		81,000	UN	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		9,61000	778,41	Lance
24		1,000	UN	Curva de transposição, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. Af_06/2022		16,40000	16,40	Lance

B.D.I. 23,65 Encargos Sociais:  
 Não Desonerado - Horista: 112,84%  
 Mensalista: 69,95%

Ano da Licitação: 2026 Modalidade: Concorrência Eletrônica N° da Licitação: 90002 Data da Licitação: 03/03/2026

Julgamento: Menor Preço Global Objeto: Contratação de empresa para execução de projeto de construção de unidade básica de saúde Novo Horizonte, Porte I, na rua Vereador Felipe da Rosa Pahim sn, bairro Novo Horizonte, São Vicente do Sul/RS, através de recursos proveniente do Governo Federal através do Novo PAC 2025 contemplado através da portaria GM/MS nº 6.640, de 20 de fevereiro de 2025 e contrapartida municipal se necessário.

Empresa: S & B SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 44.422.059/0001-43 Código: 19443

Telefone: (21)99200-9432 Email: [licitacao@sebconstrucao.com](mailto:licitacao@sebconstrucao.com)

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
25		25,000	UN	Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		20,74000	518,50	Lance
26		1,000	UN	Luva de correr, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		46,93000	46,93	Lance
27		298,600	M	Tube, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		28,28000	8.444,41	Lance
28		31,400	M	Tube, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		39,34000	1.235,28	Lance
29		0,100	M	Tube, pvc, soldável, de 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		21,38000	2,14	Lance
30		37,000	UN	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar- condicionado - fornecimento e instalação. Af_08/2022		12,46000	461,02	Lance
31		1,000	UN	Tê, pvc, soldável, dn 32 mm instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024		13,90000	13,90	Lance
32		2,000	UN	Te de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm x 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		39,53000	79,06	Lance
33		12,000	UN	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		24,65000	295,80	Lance
34		1,000	UN	Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		25,29000	25,29	Lance
35		8,000	UN	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		20,38000	163,04	Lance
36		49,000	UN	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		16,16000	791,84	Lance
37		1,000	UN	Pressurizador de água max press 270 vf monofasico 220v		15.651,55000	15.651,55	Lance
38		1,000	UN	Reservatório metálico tipo taça em aço patinável - v=15m3- coluna seca h=6m+fundação+logotipo		31.215,30000	31.215,30	Lance
39		8,000	UN	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		20,18000	161,44	Lance
40		1,000	UN	Pressurizador até 12mca/160w/220v		997,79000	997,79	Lance
41		1,000	CJ	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (uv) - capacidade de 5.000 litros		7.643,25000	7.643,25	Lance

B.D.I. 23,65 Encargos Sociais:  
 Não Desonerado - Horista: 112,84%  
 Mensalista: 69,95%

Ano da Licitação: 2026 Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº da Licitação: 90002 Data da Licitação: 03/03/2026

Julgamento: Menor Preço Global Objeto: Contratação de empresa para execução de projeto de construção de unidade básica de saúde Novo Horizonte, Porte I, na rua Vereador Felipe da Rosa Pahim sn, bairro Novo Horizonte, São Vicente do Sul/RS, através de recursos proveniente do Governo Federal através do Novo PAC 2025 contemplado através da portaria GM/MS nº 6.640, de 20 de fevereiro de 2025 e contrapartida municipal se necessário.

Empresa: S & B SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 44.422.059/0001-43 Código: 19443

Telefone: (21)99200-9432 Email: [licitacao@sebconstrucao.com](mailto:licitacao@sebconstrucao.com)

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
42		1,000	UN	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		59,05000	59,05	Lance
43		4,000	UN	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. Af_12/2020		632,79000	2.531,16	Lance
44		17,000	UN	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		85,27000	1.449,59	Lance
45		1,000	UN	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		126,42000	126,42	Lance
46		3,000	UN	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		25,25000	75,75	Lance
47		29,000	UN	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. Af_01/2020		14,29000	414,41	Lance
48		30,000	UN	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. Af_01/2020		11,38000	341,40	Lance
49		10,000	UN	Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. Af_06/2022		80,42000	804,20	Lance
50		8,000	UN	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022		52,23000	417,84	Lance
51		49,000	UN	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		15,97000	782,53	Lance
52		25,000	UN	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		12,72000	318,00	Lance
53		25,000	UN	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		18,46000	461,50	Lance
54		3,000	UN	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		27,86000	83,58	Lance
55		44,000	UN	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		17,58000	773,52	Lance

B.D.I. 23,65 Encargos Sociais:  
 Não Desonerado - Horista: 112,84%  
 Mensalista: 69,95%

Ano da Licitação: 2026 Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº da Licitação: 90002 Data da Licitação: 03/03/2026

Julgamento: Menor Preço Global Objeto: Contratação de empresa para execução de projeto de construção de unidade básica de saúde Novo Horizonte, Porte I, na rua Vereador Felipe da Rosa Pahim sn, bairro Novo Horizonte, São Vicente do Sul/RS, através de recursos proveniente do Governo Federal através do Novo PAC 2025 contemplado através da portaria GM/MS nº 6.640, de 20 de fevereiro de 2025 e contrapartida municipal se necessário.

Empresa: S & B SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 44.422.059/0001-43 Código: 19443

Telefone: (21)99200-9432 Email: [licitacao@sebconstrucao.com](mailto:licitacao@sebconstrucao.com)

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
56		29,000	UN	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		12,45000	361,05	Lance
57		11,000	UN	Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		50,89000	559,79	Lance
58		6,000	UN	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		18,17000	109,02	Lance
59		1,000	UN	Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022		35,45000	35,45	Lance
60		1,000	UN	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		48,41000	48,41	Lance
61		1,000	UN	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022		22,35000	22,35	Lance
62		107,900	M	Tubo de pvc rígido pxb com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´r´, dn= 100 mm, inclusive conexões		124,96000	13.483,18	Lance
63		40,600	M	Tubo de pvc rígido pxb com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´r´, dn= 50 mm, inclusive conexões		62,45000	2.535,47	Lance
64		25,600	M	Tubo de pvc rígido pxb com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´r´, dn= 75 mm, inclusive conexões		113,22000	2.898,43	Lance
65		60,200	M	Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões		54,15000	3.259,83	Lance
66		17,400	M	Tubo de pvc rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, dn= 40 mm, inclusive conexões		42,89000	746,29	Lance
67		97,300	M	Tubo de pvc rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´r´, dn= 40 mm, inclusive conexões		51,49000	5.009,98	Lance
68		1,000	UN	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		18,05000	18,05	Lance
69		7,000	UN	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm		31,97000	223,79	Lance
70		107,900	M	Tubo de pvc rígido pxb com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´r´, dn= 100 mm, inclusive conexões		124,96000	13.483,18	Lance

B.D.I. 23,65 Encargos Sociais:  
 Não Desonerado - Horista: 112,84%  
 Mensalista: 69,95%

Ano da Licitação: 2026 Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº da Licitação: 90002 Data da Licitação: 03/03/2026

Julgamento: Menor Preço Global Objeto: Contratação de empresa para execução de projeto de construção de unidade básica de saúde Novo Horizonte, Porte I, na rua Vereador Felipe da Rosa Pahim sn, bairro Novo Horizonte, São Vicente do Sul/RS, através de recursos proveniente do Governo Federal através do Novo PAC 2025 contemplado através da portaria GM/MS nº 6.640, de 20 de fevereiro de 2025 e contrapartida municipal se necessário.

Empresa: S & B SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 44.422.059/0001-43 Código: 19443

Telefone: (21)99200-9432 Email: [licitacao@sebconstrucao.com](mailto:licitacao@sebconstrucao.com)

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
71		17,000	UN	Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		8,72000	148,24	Lance
72		17,000	UN	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 40 x 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		13,34000	226,78	Lance
73		17,000	UN	Curva de transposição, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. Af_06/2022		16,40000	278,80	Lance
74		34,000	UN	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		10,46000	355,64	Lance
75		102,000	M	Tube, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		28,28000	2.884,56	Lance
76		1,000	UN	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. Af_01/2020		26,29000	26,29	Lance
77		0,200	M3	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021		467,21000	93,44	Lance
78		19,000	UN	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022		13,50000	256,50	Lance
79		17,000	UN	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022		20,48000	348,16	Lance
80		1,000	UN	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022		42,81000	42,81	Lance
81		1,000	UN	Joelho 45° de pvc rígido, série r, diâm = 50mm		25,82000	25,82	Lance
82		1,000	UN	Caixa de coletora de talvegue - cct 02 (padrão dnit)		4.741,48000	4.741,48	Lance
83		53,050	M	Tube de pvc rígido pxb com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada r', dn= 150 mm, inclusive conexões		197,76000	10.491,17	Lance
84		1,000	UN	Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,80 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 7817,3 l (para 75 contribuintes). Af_12/2020		8.797,17000	8.797,17	Lance
85		1,000	UN	Sumidouro retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,5 x 3,0 x h=2,0 m, área de infiltração: 34 m². Af_12/2020		7.152,84000	7.152,84	Lance
86		2,300	UN	Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macico dimensoes externas 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm		2.416,74000	5.558,50	Lance

B.D.I. 23,65 Encargos Sociais:  
 Não Desonerado - Horista: 112,84%  
 Mensalista: 69,95%

Ano da Licitação: 2026 Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº da Licitação: 90002 Data da Licitação: 03/03/2026

Julgamento: Menor Preço Global Objeto: Contratação de empresa para execução de projeto de construção de unidade básica de saúde Novo Horizonte, Porte I, na rua Vereador Felipe da Rosa Pahim sn, bairro Novo Horizonte, São Vicente do Sul/RS, através de recursos proveniente do Governo Federal através do Novo PAC 2025 contemplado através da portaria GM/MS nº 6.640, de 20 de fevereiro de 2025 e contrapartida municipal se necessário.

Empresa: S & B SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 44.422.059/0001-43 Código: 19443

Telefone: (21)99200-9432 Email: [licitacao@sebconstrucao.com](mailto:licitacao@sebconstrucao.com)

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
87		3,000	UN	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. Int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido		830,15000	2.490,45	Lance
88		2,000	UN	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. Int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa		609,16000	1.218,32	Lance
89		2,000	UN	Ralo hemisferico 100mm pvc (ralo abacaxi)		77,59000	155,18	Lance
90		2,000	UN	Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. Af_06/2022		80,42000	160,84	Lance
91		11,000	UN	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022		52,23000	574,53	Lance
92		1,000	UN	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022		61,04000	61,04	Lance
93		1,000	UN	Luva dupla pvc 100mm		110,19000	110,19	Lance
94		65,450	M	Tubo pvc rígido, tipo coletor esgoto, junta elástica, dn= 100 mm, inclusive conexões		69,86000	4.572,34	Lance
95		35,000	M	Tubo pvc rígido, tipo coletor esgoto, junta elástica, dn= 150 mm, inclusive conexões		76,54000	2.678,90	Lance
96		21,000	UN	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		10,46000	219,66	Lance
97		128,430	M	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022		28,28000	3.632,00	Lance
98		12,000	UN	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar- condicionado - fornecimento e instalação. Af_08/2022		12,46000	149,52	Lance
99		5,000	UN	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "cuidado risco de choque elétrico"- placa e5		20,97000	104,85	Lance
100		9,000	UN	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 8 kg, classe bc - fornecimento e instalação. Af_10/2020_pe		333,57000	3.002,13	Lance
101		9,000	UN	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "extintor de incêndio portátil"- placa e5		19,49000	175,41	Lance
102		1,000	UN	Placa de sinalização em pvc para ambientes		233,05000	233,05	Lance

B.D.I. 23,65 Encargos Sociais:  
 Não Desonerado - Horista: 112,84%  
 Mensalista: 69,95%

Ano da Licitação: 2026 Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº da Licitação: 90002 Data da Licitação: 03/03/2026

Julgamento: Menor Preço Global Objeto: Contratação de empresa para execução de projeto de construção de unidade básica de saúde Novo Horizonte, Porte I, na rua Vereador Felipe da Rosa Pahim sn, bairro Novo Horizonte, São Vicente do Sul/RS, através de recursos proveniente do Governo Federal através do Novo PAC 2025 contemplado através da portaria GM/MS nº 6.640, de 20 de fevereiro de 2025 e contrapartida municipal se necessário.

Empresa: S & B SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 44.422.059/0001-43 Código: 19443

Telefone: (21)99200-9432 Email: [licitacao@sebconstrucao.com](mailto:licitacao@sebconstrucao.com)

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
	103	3,000	UN	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti- chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)		100,40000	301,20	Lance
	104	2,000	UN	Placa de sinalização em pvc, com indicação de proibição normativa		17,72000	35,44	Lance
	105	48,000	UN	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- placa s2		27,25000	1.308,00	Lance
	106	1,000	UN	Bloco autônomo de iluminação de emergência led, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis		248,66000	248,66	Lance
	107	4,000	UN	Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm		518,07000	2.072,28	Lance
	108	2,000	UN	Placa de sinalização de segurança código 14 - 315/158(nbr 13.434); código s3(nt 14/2010-es) ("saída de emergência" - seta vertical)		33,55000	67,10	Lance
	109	1,000	UN	Placa fotoluminescente de sinalizacao de seguranca contra incendio,para equipamentos de combate a incendio e alarme em pvc antichama,dimensoes aproximadas de (20x15)cm,conforme abn t nbr 16820.fornecimento e colocacao		6,39000	6,39	Lance
17		1,000	M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRAESTRUTURA, ILUMINAÇÃO E SPDA		211.605,35000	211.605,35	Lance
	1	1,000	UN	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"		2,33000	2,33	Lance
	2	292,000	UN	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023		22,05000	6.438,60	Lance
	3	86,000	UN	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_03/2023		19,46000	1.673,56	Lance
	4	5,000	UN	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023		20,74000	103,70	Lance
	5	1,000	UN	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023		29,01000	29,01	Lance
	6	185,000	UN	Arruela lisa zincada d=1/4"		0,65000	120,25	Lance
	7	22,000	CJ	Rca e arruela 3/8"		7,20000	158,40	Lance
	8	22,000	UN	Chumbador cb 3/8"x2.1/2"+ parafuso		14,08000	309,76	Lance
	9	104,000	UN	Parafuso lenticilha 42x13mm com porca e arruela		3,16000	328,64	Lance
	10	22,000	UN	Suporte para fixacao fita aluminio ou cabo cobre nu		5,99000	131,78	Lance
	11	22,000	M	Vergalhao aco galv c/om rosca total para perfilado 1/4"		23,77000	522,94	Lance

B.D.I. 23,65 Encargos Sociais:  
 Não Desonerado - Horista: 112,84%  
 Mensalista: 69,95%

Ano da Licitação: 2026 Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº da Licitação: 90002 Data da Licitação: 03/03/2026

Julgamento: Menor Preço Global Objeto: Contratação de empresa para execução de projeto de construção de unidade básica de saúde Novo Horizonte, Porte I, na rua Vereador Felipe da Rosa Pahim sn, bairro Novo Horizonte, São Vicente do Sul/RS, através de recursos proveniente do Governo Federal através do Novo PAC 2025 contemplado através da portaria GM/MS nº 6.640, de 20 de fevereiro de 2025 e contrapartida municipal se necessário.

Empresa: S & B SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 44.422.059/0001-43 Código: 19443

Telefone: (21)99200-9432 Email: [licitacao@sebconstrucao.com](mailto:licitacao@sebconstrucao.com)

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
12		258,000	M	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023		29,04000	7.492,32	Lance
13		152,700	M	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021		31,54000	4.816,16	Lance
14		206,400	M	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021		43,55000	8.988,72	Lance
15		40,600	M	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021		63,13000	2.563,08	Lance
16		83,600	M	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023		11,60000	969,76	Lance
17		1.935,300	M	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023		3,47000	6.715,49	Lance
18		3.658,800	M	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023		4,99000	18.257,41	Lance
19		677,000	M	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023		7,70000	5.212,90	Lance
20		69,900	M	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023		10,76000	752,12	Lance
21		2,000	UN	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. Af_12/2020		190,84000	381,68	Lance
22		3,000	UN	Caixa de passagem ch.de aco c/tampa aparaf. 200x200x100 piso		138,05000	414,15	Lance
23		1,000	UN	Caixa de passagem de aco c/ tampa aparafusada 302x302x120		279,68000	279,68	Lance
24		8,000	UN	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		46,06000	368,48	Lance
25		1,000	UN	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		74,21000	74,21	Lance
26		2,000	UN	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		66,00000	132,00	Lance
27		23,000	UN	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		37,91000	871,93	Lance
28		26,000	UN	Placa com um furo imperia branco iriel p/ saída cabo de som		18,21000	473,46	Lance

B.D.I. 23,65 Encargos Sociais:  
 Não Desonerado - Horista: 112,84%  
 Mensalista: 69,95%

Ano da Licitação: 2026 Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº da Licitação: 90002 Data da Licitação: 03/03/2026

Julgamento: Menor Preço Global Objeto: Contratação de empresa para execução de projeto de construção de unidade básica de saúde Novo Horizonte, Porte I, na rua Vereador Felipe da Rosa Pahim sn, bairro Novo Horizonte, São Vicente do Sul/RS, através de recursos proveniente do Governo Federal através do Novo PAC 2025 contemplado através da portaria GM/MS nº 6.640, de 20 de fevereiro de 2025 e contrapartida municipal se necessário.

Empresa: S & B SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 44.422.059/0001-43 Código: 19443

Telefone: (21)99200-9432 Email: [licitacao@sebconstrucao.com](mailto:licitacao@sebconstrucao.com)

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
29		18,000	UN	Placa cega sem furo		7,75000	139,50	Lance
30		212,000	UN	Placa (espelho) 1 posto horizontal 4x2 pial plus		11,00000	2.332,00	Lance
31		34,000	UN	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		44,52000	1.513,68	Lance
32		1,000	UN	Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		58,66000	58,66	Lance
33		10,000	UN	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		50,44000	504,40	Lance
34		72,000	UN	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		57,12000	4.112,64	Lance
35		22,000	UN	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		63,06000	1.387,32	Lance
36		2,000	UN	Tomada média de embutir (3 módulos), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		83,69000	167,38	Lance
37		85,000	UN	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		30,50000	2.592,50	Lance
38		11,000	UN	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023		33,47000	368,17	Lance
39		2,000	UN	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 a, padrão din (europeu - linha branca),curva c		134,65000	269,30	Lance
40		2,000	UN	Disjuntor din tripolar 100a curva c steck		124,02000	248,04	Lance
41		1,000	UN	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_07/2025		12,72000	12,72	Lance
42		42,000	UN	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_07/2025		12,72000	534,24	Lance
43		32,000	UN	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_07/2025		62,09000	1.986,88	Lance
44		2,000	UN	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. Af_07/2025		67,75000	135,50	Lance
45		2,000	UN	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. Af_07/2025		72,31000	144,62	Lance
46		2,000	UN	Disjuntor termomagnetico tripolar 70 a, padrão din (europeu - linha branca), curva c, corrente 5ka		118,76000	237,52	Lance

B.D.I. 23,65 Encargos Sociais:  
 Não Desonerado - Horista: 112,84%  
 Mensalista: 69,95%

Ano da Licitação: 2026 Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº da Licitação: 90002 Data da Licitação: 03/03/2026

Julgamento: Menor Preço Global Objeto: Contratação de empresa para execução de projeto de construção de unidade básica de saúde Novo Horizonte, Porte I, na rua Vereador Felipe da Rosa Pahim sn, bairro Novo Horizonte, São Vicente do Sul/RS, através de recursos proveniente do Governo Federal através do Novo PAC 2025 contemplado através da portaria GM/MS nº 6.640, de 20 de fevereiro de 2025 e contrapartida municipal se necessário.

Empresa: S & B SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 44.422.059/0001-43 Código: 19443

Telefone: (21)99200-9432 Email: [licitacao@sebconstrucao.com](mailto:licitacao@sebconstrucao.com)

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
47		1,000	UN	Disjuntor termomagnético tripolar 125 a, padrão din (europeu - linha branca),65ka		332,41000	332,41	Lance
48		14,000	UN	Dispositivo protetor de surto 220v ou 380v, 20 ka, trifásico		370,21000	5.182,94	Lance
49		4,000	UN	Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade &lt;= 4 kv, un até 240v/415v, iimp = 60 ka, curva de ensaio 10/350µs - classe 1		577,03000	2.308,12	Lance
50		1,000	UN	Dispositivo dif.residual dr alta sens. Tetrap.100a		301,44000	301,44	Lance
51		2,000	UN	Dispositivo dr tetrapolar 100 a, tipo ac, 30ma		363,42000	726,84	Lance
52		3,000	UN	Saida horizontal para eletrocalha 1 1/4"		14,06000	42,18	Lance
53		1,000	UN	Curva vertical externa para eletrocalha 100x50mm		60,62000	60,62	Lance
54		26,400	M	Eletrocalha perfurada tipo ""u"" 100x50 chapa 20 sem tampa		71,03000	1.875,19	Lance
55		22,000	UN	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica		18,96000	417,12	Lance
56		26,000	UN	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica		7,26000	188,76	Lance
57		1,000	UN	Terminal para eletrocalha 100x50cm		29,38000	29,38	Lance
58		113,600	M	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023		31,63000	3.593,17	Lance
59		1.099,600	M	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023		24,75000	27.215,10	Lance
60		42,900	M	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021		25,51000	1.094,38	Lance
61		133,200	M	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023		25,70000	3.423,24	Lance
62		41,400	M	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021		38,31000	1.586,03	Lance
63		6,000	M	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 76.2 mm (3") para entrada de energia elétrica em subestação ao tempo com acessórios		81,22000	487,32	Lance
64		29,000	UN	Bloco autônomo de iluminação de emergência led, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis		248,66000	7.211,14	Lance
65		92,000	UN	Soquete ou bocal de porcelana e27 de tempo, ref.mt-2233, marca decorlux ou similar		16,10000	1.481,20	Lance
66		1,000	UN	Quadro de medição geral de energia padrão ged rge 2861 fig. 30 - fornecimento e instalação. Af_07/2025		3.838,26000	3.838,26	Lance
67		1,000	UN	Barramento pente 12 polos bifásico 63a forceline		60,40000	60,40	Lance

B.D.I. 23,65 Encargos Sociais:  
 Não Desonerado - Horista: 112,84%  
 Mensalista: 69,95%

Ano da Licitação: 2026 Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº da Licitação: 90002 Data da Licitação: 03/03/2026

Julgamento: Menor Preço Global Objeto: Contratação de empresa para execução de projeto de construção de unidade básica de saúde Novo Horizonte, Porte I, na rua Vereador Felipe da Rosa Pahim sn, bairro Novo Horizonte, São Vicente do Sul/RS, através de recursos proveniente do Governo Federal através do Novo PAC 2025 contemplado através da portaria GM/MS nº 6.640, de 20 de fevereiro de 2025 e contrapartida municipal se necessário.

Empresa: S & B SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 44.422.059/0001-43 Código: 19443

Telefone: (21)99200-9432 Email: [licitacao@sebconstrucao.com](mailto:licitacao@sebconstrucao.com)

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
	68	1,000	UN	Barramento bifasico 34 polos 100a com neutro e terra		353,03000	353,03	Lance
	69	2,000	UN	Barramento trifasico para ata 57 disjuntores din steck		497,88000	995,76	Lance
	70	18,000	UN	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_09/2024		115,61000	2.080,98	Lance
	71	25,000	UN	Luminária led retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 k, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 w a 41 w		390,09000	9.752,25	Lance
	72	10,000	UN	Luminaria de embutir plafon 18w led branco frio 22,5x22,5		121,16000	1.211,60	Lance
	73	50,000	UN	Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 w - 6000k - g- light ou similar		254,35000	12.717,50	Lance
	74	6,000	UN	Luminaria coluna/piso cupula redonda tecido, base/haste aco		499,12000	2.994,72	Lance
	75	9,000	UN	Caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,30 x 1,00 x 1,00. Af_12/2020		1.169,61000	10.526,49	Lance
	76	9,000	UN	Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e instalação. Af_08/2023		167,36000	1.506,24	Lance
	77	9,000	UN	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. Af_12/2020		62,80000	565,20	Lance
	78	1,000	UN	Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. Af_08/2023		158,13000	158,13	Lance
	79	2,000	UN	Mastro 1 ½", com 3 metros, para spda - fornecimento e instalação. Af_08/2023		188,95000	377,90	Lance
	80	24,000	UN	Mini captor para spda - fornecimento e instalação. Af_08/2023		32,38000	777,12	Lance
	81	1,000	UN	Base metálica para mastro 1 ½" para spda - fornecimento e instalação. Af_08/2023		146,75000	146,75	Lance
	82	1,000	UN	Abraçadeira de fixação de braços de luminárias de 2" - fornecimento e instalação. Af_02/2025		28,18000	28,18	Lance
	83	10,000	UN	Eletroduto pvc rígido, diâmetro 40mm, com 3 metros, para spda - fornecimento e instalação. Af_08/2023		74,39000	743,90	Lance
	84	5,000	UN	Isolador, tipo roldana, para baixa tensão - fornecimento e instalação. Af_07/2020		8,18000	40,90	Lance
	85	1,000	UN	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:tel-901 ou similar (spda)		419,07000	419,07	Lance
	86	265,000	M	Cabo de cobre nu meio duro 7 fios 35mm2		45,12000	11.956,80	Lance
	87	120,000	M	Cabo de cobre nu meio duro 7 fios 50mm2		62,25000	7.470,00	Lance
18		1,000	UN	CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E DADOS E VOZ		126.781,55000	126.781,55	Lance

B.D.I. 23,65 Encargos Sociais:  
 Não Desonerado - Horista: 112,84%  
 Mensalista: 69,95%

Ano da Licitação: 2026 Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº da Licitação: 90002 Data da Licitação: 03/03/2026

Julgamento: Menor Preço Global Objeto: Contratação de empresa para execução de projeto de construção de unidade básica de saúde Novo Horizonte, Porte I, na rua Vereador Felipe da Rosa Pahim sn, bairro Novo Horizonte, São Vicente do Sul/RS, através de recursos proveniente do Governo Federal através do Novo PAC 2025 contemplado através da portaria GM/MS nº 6.640, de 20 de fevereiro de 2025 e contrapartida municipal se necessário.

Empresa: S & B SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 44.422.059/0001-43

Código: 19443

Telefone: (21)99200-9432

Email: [licitacao@sebconstrucao.com](mailto:licitacao@sebconstrucao.com)

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
	1	98,000	M	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora central - fornecimento e instalação. Af_12/2015		31,04000	3.041,92	Lance
	2	22,000	M	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. Af_11/2021		55,29000	1.216,38	Lance
	3	84,000	M	Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. Af_11/2021		69,62000	5.848,08	Lance
	4	8,000	M	Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar-condicionado - fornecimento e instalação. Af_07/2025		79,63000	637,04	Lance
	5	18,000	M	Suporte para 2 tubos horizontais, espaçado a cada 56 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de tubulação fixada. Af_09/2023		28,59000	514,62	Lance
	6	128,000	M	Cabo de cobre pp cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação		18,64000	2.385,92	Lance
	7	16,000	M	Caixa para encaixe e instalacao aparelho ar condicionado		732,01000	11.712,16	Lance
	8	636,000	KG	Duto para exaustao de ar/ventilacao,chavetado em chapa de ac o galvanizado,nas diversas bitolas,conforme abnt nbr 16401,i nclusive suportes pintados,grelhas,difusores em aluminio ext rudado e demais itens necessarios.fornecimento e colocacao		111,96000	71.206,56	Lance
	9	24,000	M	Duto flexivel de aluminio c/ isolam. Term.la vidro 150mm 6""		53,72000	1.289,28	Lance
	10	28,000	M	Duto flexivel de aluminio c/ isolam. Term.la vidro 100mm 4""		44,21000	1.237,88	Lance
	11	25,330	UN	Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm		102,38000	2.593,29	Lance
	12	52,000	UN	Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar)		3,25000	169,00	Lance
	13	1,000	UN	Exaustor centrifugo siroco trifasico ec5-tn-3		8.302,38000	8.302,38	Lance
	14	1,000	UN	Exaustor centrifugo siroco trifasico mod: ec3-tn-1,5		5.903,09000	5.903,09	Lance
	15	3,000	UN	Caixa de ventilacao para forro cab-250 - 220v - s&p		3.479,59000	10.438,77	Lance
	16	1,000	UN	Exaustor axial multivac modelo muro 150a		285,18000	285,18	Lance
19		1,000	UN	DADOS E VOZ		9.046,80000	9.046,80	Lance
	1	28,000	UN	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023		22,05000	617,40	Lance
	2	18,000	UN	Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. Af_08/2025		72,64000	1.307,52	Lance

B.D.I. 23,65 Encargos Sociais:  
 Não Desonerado - Horista: 112,84%  
 Mensalista: 69,95%

Ano da Licitação: 2026 Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº da Licitação: 90002 Data da Licitação: 03/03/2026

Julgamento: Menor Preço Global Objeto: Contratação de empresa para execução de projeto de construção de unidade básica de saúde Novo Horizonte, Porte I, na rua Vereador Felipe da Rosa Pahim sn, bairro Novo Horizonte, São Vicente do Sul/RS, através de recursos proveniente do Governo Federal através do Novo PAC 2025 contemplado através da portaria GM/MS nº 6.640, de 20 de fevereiro de 2025 e contrapartida municipal se necessário.

Empresa: S & B SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 44.422.059/0001-43 Código: 19443

Telefone: (21)99200-9432 Email: [licitacao@sebconstrucao.com](mailto:licitacao@sebconstrucao.com)

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
	3	82,000	M	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023		31,63000	2.593,66	Lance
	4	55,700	M	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023		24,75000	1.378,58	Lance
	5	44,800	M	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023		25,70000	1.151,36	Lance
	6	16,000	M	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021		38,31000	612,96	Lance
	7	10,000	UN	Tomada para tv, tipo pino jack, com placa		26,66000	266,60	Lance
	8	4,000	UN	Caixa de passagem de aço c/ tampa aparafusada 302x302x120		279,68000	1.118,72	Lance
20		1,000	M	GASES MEDICINAIS		14.540,71000	14.540,71	Lance
	1	100,000	M	Tubo em cobre rígido, dn 15 mm, classe a, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. Af_04/2022		73,25000	7.325,00	Lance
	2	10,000	UN	Tê em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. Af_04/2022		27,68000	276,80	Lance
	3	50,000	UN	Cotovelo em cobre, dn 15 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. Af_04/2022		20,50000	1.025,00	Lance
	4	10,000	UN	Luva em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. Af_04/2022		13,39000	133,90	Lance
	5	6,000	M	Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar-condicionado - fornecimento e instalação. Af_07/2025		79,63000	477,78	Lance
	6	8,000	UN	Suporte mão francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade mínima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. Af_01/2020		46,51000	372,08	Lance
	7	40,000	M	Fixação de tubos horizontais de pvc água/pvc esgoto/pvc pluvial/cpvc/ppr/cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo d com parafuso de fixação 1 1/4", fixada diretamente na laje ou parede. Af_09/2023		20,89000	835,60	Lance
	8	8,000	UN	Posto de consumo de o2 ou ar vácuo ou n2o		200,05000	1.600,40	Lance
	9	1,000	UN	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão		1.430,39000	1.430,39	Lance
	10	1,000	UN	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão		947,56000	947,56	Lance
	11	4,000	M	Corrente galvanizada		29,05000	116,20	Lance

B.D.I. 23,65 Encargos Sociais:  
 Não Desonerado - Horista: 112,84%  
 Mensalista: 69,95%

Ano da Licitação: 2026 Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº da Licitação: 90002 Data da Licitação: 03/03/2026

Julgamento: Menor Preço Global Objeto: Contratação de empresa para execução de projeto de construção de unidade básica de saúde Novo Horizonte, Porte I, na rua Vereador Felipe da Rosa Pahim sn, bairro Novo Horizonte, São Vicente do Sul/RS, através de recursos proveniente do Governo Federal através do Novo PAC 2025 contemplado através da portaria GM/MS nº 6.640, de 20 de fevereiro de 2025 e contrapartida municipal se necessário.

Empresa: S & B SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 44.422.059/0001-43 Código: 19443

Telefone: (21)99200-9432 Email: [licitacao@sebconstrucao.com](mailto:licitacao@sebconstrucao.com)

Item	Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Origem
21		1,000	UN	URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE, PAISAGISMO E SINALIZAÇÃO		23.139,72000	23.139,72	Lance
	1	14,590	M2	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. Af_03/2024		168,69000	2.461,19	Lance
	2	186,990	M2	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. Af_10/2022		91,60000	17.128,28	Lance
	3	72,660	M2	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. Af_07/2024		33,74000	2.451,55	Lance
	4	10,000	UN	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado		109,87000	1.098,70	Lance
22		1,000	M2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		6.010,41000	6.010,41	Lance
	1	389,780	M2	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos		15,42000	6.010,41	Lance
Total de itens vencidos: 410						Total das Propostas Vencedoras:	2.101.181,10	

Christian Melo da Fonseca  
 Engenheiro Civil  
 CREA-RJ 2020100947