

PLANILHA ORÇAMENTARIA								
SÃO VICENTE DO SUL								
Bancos			Obra		B.D.I.	Encargos Sociais		
SINAPI - 06/2026 - Rio			PROJETO ILUMINA		22,88%	NÃO DESONERADO		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					7.647,80
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	113,70	139,71	2.794,20
1.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	98,75	121,34	4.853,60
2.			ILUMINAÇÃO ESPAÇO PRÁTICA ESPORTIVA					141.836,04
2.1	ILUMINA01	Próprio	POSTE ILUMINAÇÃO 3m - LED - (MO + MAT) COM INSTALAÇÃO	un	96	1.048,57	1.288,48	123.694,08
2.2	ILUMINA02	Próprio	POSTE ILUMINAÇÃO 9m - LED - (MO + MAT) COM INSTALAÇÃO	un	6	2.460,66	3.023,66	18.141,96
3.			MOVIMENTO DE TERRA					2.498,68
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	20	77,82	95,63	1.912,60
3.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	19,8	24,09	29,60	586,08
4.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					510,42
4.1	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	1,5	118,22	145,27	217,91
4.2	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	1	65,13	80,03	80,03
4.3	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	3,4	4,45	5,47	18,60
4.4	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	3,4	31,65	38,89	132,23
4.5	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	3,4	3,25	3,99	13,57
4.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	3,4	11,51	14,14	48,08
5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					6.406,06
5.1	101893	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3	67,44	82,87	248,61
5.2	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	6	186,21	228,81	1.372,86
5.3	101877	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	71,28	87,59	87,59
5.4	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300	9,58	11,77	3.531,00
5.5	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	100	9,49	11,66	1.166,00
Total sem BDI						129.312,34		

Total do BDI	29.586,66
Total Geral	158.899,00

THOMAS E THOMAS ELÉTRICA LTDA
CNPJ: 51.841.593/0001-50

Resp. Técnico Eng. Eletricista Savio R. Mühlen dos Santos
CREA: RS211110

JUNIOR CLENIR
THOMAS:0150
6938000

Firmado digitalmente
por JUNIOR CLENIR
THOMAS:01506938000
Fecha: 2026.09.17
13:20:21 -03'00'

SAVIO ROMAR
MUHLEN DOS
SANTOS:030360330
50

Firmado digitalmente por
SAVIO ROMAR MUHLEN
DOS SANTOS:03036033050
Fecha: 2026.09.17 13:20:30
-03'00'